

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายต้นพงษ์ – ทุ่งไผ่มัน หมู่ที่ ๓ .....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....-.....

๓. ลักษณะงาน.....โดยการก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบรูปที่ ๑๒๓.กำหนด....

๔. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ..... ๔๓๒,๐๐๐-..... บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑.....สรุปผลการประมาณราคา.....

๕.๒.....-.....

๕.๓.....-.....

๕.๔.....-.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชะโอสถ สั้งชรอด	ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว	นักบริหารงานทั่วไประดับต้น อบต.หน้าเขา	กรรมการ
๖.๓ นายประสงค์ คำทอง	วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา	กรรมการ

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

นายชะโอสถ สั้งชรอด

ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ



กรรมการ

นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ



กรรมการ

นายประสงค์ คำทอง

วิศวกรโยธาปฏิบัติกร อบต.หน้าเขา



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา กองช่าง โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๐-๒๕๘๙ ต่อ ๑๐๔

ที่ กบ ๗๓๑๐๓/

วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่อง การกำหนดราคากลาง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

### เรื่องเดิม

ตามคำสั่ง อบต.หน้าเขา ที่ ๔๗๓/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซึ่งได้แต่งตั้งผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

### ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางที่กองช่างได้ประมาณการก่อสร้างมาพบว่า ตั้งราคาจากราคาวัสดุและแรงงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ หากวัสดุใดไม่มีในราคาทั้งสองแห่งดังกล่าว จะสอบถามจากราคาในท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง เขตอำเภอเขาพนม เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง โดยไม่มีเอกสารเป็นรายลักษณะอักษรมายืนยันได้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางสามารถยึดถือเป็นหลักเกณฑ์ได้เพียงบางส่วน เพราะมีเพียงเอกสารของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เท่านั้นที่เป็นราคาปัจจุบันและราคาตามประกาศอำเภอเขาพนม เรื่อง กำหนดราคามาตรฐานวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างในเขตอำเภอเขาพนม ซึ่งวัสดุก่อสร้างแต่ละประเภทได้ตั้งกำหนดไว้สูงกว่าราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ จึงได้เปรียบเทียบและคัดเลือกเอาวัสดุก่อสร้างทั้งสองอย่างมาเป็นตัวกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง โดยปรากฏผลราคากลางตามใบสรุปผลราคาการก่อสร้าง ดังนี้

### ๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นพ้ง - ทุ่งไผ่หมื่น หมู่ที่ ๓

ราคากลางเป็นเงิน ๔๓๒,๐๐๐.- บาท ราคางบประมาณเป็นเงิน ๔๓๓,๐๐๐.- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ต่อไป

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

นายเชโฮสธ สั้งขรอต

ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ

กรรมการ

นางอภิสิทธิ์ แสงแก้ว

นักบริหารทั่วไประดับต้น อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ

กรรมการ

นายประสงค์ คำทอง

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

**สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง**  
**ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา**

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คสล. สายต้นพงษ์ - พุงไสมัน  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าเขา อำเภอลำปาง จังหวัดกระบี่  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
 แบบเลขที่ จำนวน 5 แผ่น  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  
 หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ที่	รายการ	รวม ราคาต้นทุน	Factor F	รวม ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	314,913.38	1.3624	429,037.99	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	งานป้ายโครงการ	3,500	1.0000	3,500.00	- เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			432,537.99	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			432,000	ระยะเวลา      วัน
	ตัวอักษร	(เงินสี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)			

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายชะโอสถ สัจจรอด)

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นายนิยมชัย รอดชู)

ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายนิยมชัย รอดชู)

นักบริหารทั่วไประดับต้น อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายประสงค์ คำทอง)

ปลัด อบต.หน้าเขา ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.หน้าเขา

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

17 พ.ย. 2559

## การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนน คลส. สายต้นพงษ์ - ทุ่งไสมัน

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

รายละเอียดโครงการ

โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ความหนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร

ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ระยะทาง 160 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ ออบต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา


วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	งานกรุยทาง รื้อคันทางเดิมพร้อมบดอัด	800	ตร.ม.	-	-	8.12	6,496.00	6,496.00	
2	ทรายถมรองพื้นทาง.	34	ลบ.ม.	467.00	15,691.20	50.00	1,680.00	17,371.20	
3	งานคอนกรีต ค.2	96	ลบ.ม.	2,079.00	199,584.00	245.00	23,520.00	223,104.00	
4	งานเหล็กเสริม - เหล็ก Wire Mesh ขนาด $\varnothing$ 4 มม. @ 0.25 ม. - เหล็กเสริม RB $\varnothing$ 15 มม. - เหล็กเสริม DB $\varnothing$ 16 มม.	640 0.187 0.265	ตร.ม. ตัน ตัน	50.00 21,495.00 21,906.00	32,000.00 4,015.61 5,814.73	5.00 2,800.00 2,800.00	3,200.00 523.08 743.23	35,200.00 4,538.69 6,557.96	
5	งานไม้แบบ(เหล็ก)	40	ม.	100.00	4,000.00	40.00	1,600.00	5,600.00	
6	งานแอสฟัลต์	284	ม.	20.00	5,680.00	12.29	3,490.36	9,170.36	
7	งานท่อ PVC. $\varnothing$ 3/4 นิ้ว. +แผ่นโพน	1	รายการ	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
8	งานไหล่ทางลูกรัง/หินผุ - ค่าขนส่ง 5 กม. = 15.11 บาท	29 29	ลบ.ม. ลบ.ม.	50.00 -	1,440.00 -	- 15.11	- 435.17	1,440.00 435.17	
<b>รวมยอดยกไป</b>								<b>314,913.38</b>	
								<b>46,687.84</b>	
								<b>268,225.54</b>	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายต้นพงษ์ - พงษ์ไสมัน  
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  
 รายละเอียดโครงการ รายละเอียดโครงการ ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ความหนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 160 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อับต.กำหนด  
 ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
9	งานป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,500.00	268,225.54	-	46,687.84	314,913.38	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยกเว้นรายการที่ 9)				3,500.00	-	-	3,500.00	
	FF.							1.3624	
	เป็นเงิน (รวมรายการที่ 9) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							432,537.99	
								432,000	

ลงชื่อ  (นายประสงค์ คำทอง)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ประมาณราคา  
 ลงชื่อ   
 (นายชเชโอสถ สังข์รอด)  
 ผอ.กองช่างระดับต้น


ผู้ตรวจสอบ

**การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง**

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายต้นพงษ์ - พงษ์ไสมัน  
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  
 รายละเอียดโครงการ รายละเอียดโครงการ ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ความหนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 160 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อนุมัติกำหนด  
 ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (ลงชื่อ)

(นายชะโอสธ สังข์รอด)

ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ) กรรมการ

  
 (นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

วันที่.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. 2559