

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... โครงการปรับปรุงถนนสายต้นหาร - ห้วยน้ำแก้ว หมู่ที่ ๗

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....-.....

๓. ลักษณะงาน.....โดยการปรับปรุงถนน ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด....

๔. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ๔๙๕,๐๐๐-..... บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑.....สรุปผลการประมาณราคา.....

๕.๒.....-.....

๕.๓.....-.....

๕.๔.....-.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชะโอสถ สัจจรอด	ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว	นักบริหารงานทั่วไประดับต้น อบต.หน้าเขา	กรรมการ
๖.๓ นายประสงค์ คำทอง	วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา	กรรมการ

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

นายชะโอสถ สัจจรอด

ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ



กรรมการ

นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ



กรรมการ

นายประสงค์ คำทอง

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง

ปรับปรุงถนนสายต้นทร - หัวน้ำแก้ว

หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

รายละเอียดโครงการ

โดยการซ่อมแซมถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 3,700 เมตร ใช้ปริมาณหินผุดมจำนวน 1,924 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดสันสี่ล้อเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตันพร้อมปรับแต่งคูระบายน้ำด้วยเครื่องจักรกลเล็กไม่น้อยกว่า 0.50 ม. (รูปตัววี) ตามแบบรูปที่ อบรม.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
1	งานกรูยทางปรับเกรดถนน	22,200	ตร.ม.	-	-	2.91	64,602.00	64,602.00	
2	งานหินผุดพร้อมบดอัดแน่น - ค่าขนส่ง 5 กม. = 14.86 บาท	1,924	ลบ.ม.	90.00	173,160.00	40.48	77,883.52	251,043.52	
3	งานท่อระบายน้ำ คสล. มอก. 12 ชั้น 3 - ขนาด Ø 0.60 X 1.00	1,924	ลบ.ม.	-	-	14.86	28,590.64	28,590.64	
4	งานชุดแต่งคูระบายน้ำด้วยเครื่องจักรกลขนาด 0.50 ม. ลึก 0.50 ม.(รูปตัววี)	8	ท่อน ลบ.ม.	747.00	5,976.00	113.00	904.00	6,880.00	
5	งานป้ายโครงการ รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยกเว้น รายการที่ 5) FF. เป็นเงิน (รวมรายการที่ 5) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	592	ลบ.ม.	-	-	17.32	10,253.44	10,253.44	
		1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
								361,369.60	
								1.3624	
								495,829.94	
								495,000	


การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง


ชื่อโครงการ **ปรับปรุงถนนสายต้นทาร์ - ้วยน้ำแก้ว** ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 สถานที่ตั้ง **หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่**
 รายละเอียดโครงการ **โดยการซ่อมแซมถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 3,700 เมตร ใช้ปริมาณหินผุถมจำนวน 1,924 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดสันสี่ล้อเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตันพร้อมปรับแต่งรูระบายน้ำด้วยเครื่องจักรกลหนักไม่น้อยกว่า 0.50 ม. (รูปตัววี) ตามแบบรูปที่ อบรม.กำหนด**

ประมาณการโดย **กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา**


วันที่ **1 ธันวาคม พ.ศ. 2559**


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงานบาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วยบาท	เป็นเงินบาท	ค่าแรงบาท	เป็นเงินบาท		

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
 (นายประสงค์ คำทอง)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
 (นายชเชโฮส สึงซอร์ด)
 ผอ.กองช่างระดับต้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายชเชโฮส สึงซอร์ด)
 ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบรม.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)
 นักบริหารงานทั่วไประดับต้น อบรม.หน้าเขา