

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยน้ำแก้ว - สวนเหนือ หมู่ที่ ๖

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา.....

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....-.....

๓.ลักษณะงาน.....โดยการปรับปรุงถนน ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด....

๔.ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ๓๗๔,๐๐๐-..... บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑.....สรุปผลการประมาณราคา.....


๕.๒.....-.....


๕.๓.....-.....

๕.๔.....-.....

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชะโอสถ สั้งขรอด	ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว	นักบริหารงานทั่วไประดับต้น อบต.หน้าเขา	กรรมการ
๖.๓ นายประสงค์ คำทอง	วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา	กรรมการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 นายชะโอสถ สั้งขรอด
 ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ  กรรมการ
 นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว
 นักบริหารงานทั่วไประดับต้น อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ  กรรมการ
 นายประสงค์ คำทอง
 วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ **ปรับปรุงถนนสายห้วยน้ำแก้ว - ส่วนเหนือ** ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 สถานที่ตั้ง **หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่**
 รายละเอียดโครงการ **โดยการซ่อมแซมถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร ใช้ปริมาณหินผุถมจำนวน 1,560 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดสันสี่ล้อเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตันพร้อมปรับแต่งครุระบายน้ำด้วยเครื่องจักรกลเล็กไม่น้อยกว่า 0.50 ม. (รูปตัววี) ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด**

ประมาณการโดย **กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา**
 วันที่ **1 ธันวาคม พ.ศ. 2559**

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงานบาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วยบาท	เป็นเงินบาท	ค่าแรงบาท	เป็นเงินบาท		
1	งานกรูยทางปรับเกรดถนน	9,600	ตร.ม.	-	-	2.91	27,936.00	27,936.00	
2	งานหินผุพร้อมบดอัดแน่น	1,560	ลบ.ม.	90.00	140,400.00	40.48	63,148.80	203,548.80	
	- ค่าขนส่ง 5 กม. = 14.86 บาท	1,560	ลบ.ม.	-	-	14.86	23,181.60	23,181.60	
3	งานท่อระบายน้ำ คสล. มอก. 12 ชั้น 3	16	ท่อน	747.00	11,952.00	113.00	1,808.00	13,760.00	
4	- ขนาด Ø 0.60 X 1.00	240	ลบ.ม.	-	-	17.32	4,156.80	4,156.80	
5	งานขุดแต่งครุระบายน้ำด้วยเครื่องจักรกลขนาด 0.50 ม. ลึก 0.50 ม.(รูปตัววี)								
5	งานป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยกเว้น รายการที่ 5) FF.							272,583.20	
	เป็นเงิน (รวมรายการที่ 5)							1.3624	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							374,867.35	

ลงชื่อ  (นายประสงค์ คำทอง) วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ประมาณราคา


ลงชื่อ 

ผู้ตรวจสอบ

(นายชนะโอสดี สังข์รอด) ผอ.กองช่างระดับต้น

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		คำวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายพะโอสธ สังข์รอด)

ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบต.หน้

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

วันที่.....เดือน.....ชันวาคม....พ.ศ. 2559