



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา
กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐
บาท ไว้ในเว็บไซต์ ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ ศูนย์ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้จัดทำราคากลางตามโครงการต่อเติมหลังคาทางเดินศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำโกบ หมู่ที่ ๒ ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ราคากลาง ๒๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท
(สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าตรวจสอบได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ
จัดจ้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายวรรณษ บุญประกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ประเภทงาน ต่อเติมหลังคาทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำโกบ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
แบบเลขที่ จำนวน 6 แผ่น
ประมาณการตามแบบ พร.4 จำนวน 4 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2565

หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ที่	รายการ	รวม ราคาต้นทุน	Factor F	รวม ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	194,280	1.3056	253,651.78	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	3,500	1	3,500.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			257,152	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			257,000	ระยะเวลา 60 วัน
	ตัวอักษร			(เงินสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายชะโอสถ สั้งชรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)

(นายชระสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)

(นายยุทธชัย ชูศรี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายชะโอสถ สั้งชรอด)

ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทนปลัด อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)

(นายวรรณะ บุญประกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

เห็นชอบ

อนุมัติ

22 เมย 2565

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ
ประมาณการโดย

ต่อเติมหลังคาทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำโฉบ
หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
โดยการก่อสร้างต่อเติมหลังคาเหล็กทางเดิมเชื่อมต่อกับอาคาร ศพต. งานคอนกรีตทางเดิน ขนาด 44 ตร.ม.
งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.กำหนด
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2565

ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
1	งานปรับพื้นที่								
	- งานปรับพื้นที่	1	รายการ	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
2	งานโครงสร้าง								
	- ทราดยาบ	1.00	ลบ.ม.	560.75	560.75	50.00	50.00	610.75	*พาณิชย์จังหวัด
	- คอนกรีตทราดยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,750.00	1,750.00	436.00	436.00	2,186.00	*พาณิชย์จังหวัด
	- คอนกรีตโครงสร้าง	12.50	ลบ.ม.	1,822.43	22,780.38	436.00	5,450.00	28,230.38	*พาณิชย์จังหวัด
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 ขนาด 6 มม.	0.249	ตัน	28,626.17	7,127.92	3,300.00	821.70	7,949.62	*พาณิชย์จังหวัด
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 ขนาด 9 มม.	0.020	ตัน	27,158.88	543.18	3,300.00	66.00	609.18	*พาณิชย์จังหวัด
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด 12 มม.	0.382	ตัน	26,626.17	10,171.20	3,300.00	1,260.60	11,431.80	*พาณิชย์จังหวัด
	- ไม้แบบ	3	ลบ.ม.	400.00	1,200.00	115.00	345.00	1,545.00	*สพฐ
	- ไม้คร่าว	2	ลบ.ม.	400.00	800.00	-	-	800.00	*สพฐ
	- ลวดผูกเหล็ก	3	กก.	37.38	112.14	-	-	112.14	*พาณิชย์จังหวัด
3	งานเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 125 x 125 x 4.5 มม.	6	ท่อน	2,682.00	16,092.00	997.00	5,982.00	22,074.00	*สพฐ
	รวมยอดยกไป				61,137.56		17,911.30	79,048.86	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ
ประมาณการโดย

ต่อเติมหลังคาทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำไ้โกบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
โดยการก่อสร้างต่อเติมหลังคาเหล็กทางเดิมเชื่อมต่อกับอาคาร ศพด. งานคอนกรีตทางเดิน ขนาด 44 ตร.ม.
งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.กำหนด
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
	รวมยอดยกมา				61,137.56		17,911.30	79,048.86	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 150 x 75 x 3.2 มม.	10	ท่อน	1,740.00	17,400.00	647.00	6,470.00	23,870.00	*สพฐ
	- เหล็กกล่อง ขนาด 150 x 50 x 2.0 มม.	11	ท่อน	980.00	10,780.00	364.00	4,004.00	14,784.00	*สพฐ
	- เหล็กกล่อง ขนาด 75 x 38 x 2.0 มม.	18	ท่อน	539.00	9,702.00	300.00	5,400.00	15,102.00	*สพฐ
	- ทาสีกันสนิม+ทาสีน้ำมัน 2 รอบ(สีดำ)	30.00	ตร.ม.	58.00	1,740.00	35.00	1,050.00	2,790.00	*สพฐ
4	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กกรีดลอน	78.00	ตร.ม.	290.00	22,620.00	70.00	5,460.00	28,080.00	*สพฐ
	- ครอบหลังคา+ครอบมุม	19.00	เมตร	260.00	4,940.00	50.00	950.00	5,890.00	*สพฐ
	- เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 8"	38.00	เมตร	216.00	8,208.00	94.00	3,572.00	11,780.00	*สพฐ
	- งานเชื่อมโครงหลังคา	1	รายการ	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	*เหมาจ่าย
5	งานระบบไฟฟ้า								
	- THW. 1 x 1.5 SQ.MM.	50.00	เมตร	13.55	12.00	5.00	250.00	262.00	*สพฐ
	- THW. 1 x 4 SQ.MM.	5.00	เมตร	13.75	15.00	10.00	50.00	65.00	*สพฐ
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์แบบเปลือย 36 วัตต์	4	ชุด	360.00	1,440.00	115.00	460.00	1,900.00	*สพฐ
	รวมยอดยกไป				137,994.56		55,577.30	193,571.86	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง


ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ

ต่อเติมหลังคาทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำโกบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
โดยการก่อสร้างต่อเติมหลังคาเหล็กทางเดิมเชื่อมต่อกับอาคาร ศพต. งานคอนกรีตทางเดิน ขนาด 44 ตร.ม.
งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.กำหนด
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2565

ประมาณการโดย


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
	รวมยอดยกมา				137,994.56		55,577.30	193,571.86	
	ฝาครอบ 3 ช่อง - สวิตซ์ทางเดียว 16A 250V 3 สวิตซ์ พร้อม	2	ชุด	58.00	116.00	80.00	160.00	276.00	*สพฐ
	- ท่อร้อยสายไฟ	12	เมตร	36.00	432.00	-	-	432.00	*สพฐ
6	งานป้ายโครงการ								
	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยกเว้นรายการที่ 6)							194,279.86	
	FF.							1.3056	
	เป็นเงิน (รวมรายการที่ 6)							257,151.78	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							257,000	

ลงชื่อ


(นายประสงค์ คำทอง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ


(นายไชยโอสถ สังข์รอด)
ผอ.กองช่างระดับต้น

ผู้ตรวจสอบ

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง


ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ
ประมาณการโดย

ต่อเติมหลังคาทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำโกบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกระบี่
โดยการก่อสร้างต่อเติมหลังคาเหล็กทางเดิมเชื่อมต่อกับอาคาร ศพต. งานคอนกรีตทางเดิน ขนาด 44 ตร.ม.
งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.กำหนด
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)


(นายชะโอสถ สั้งศรีรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น อบต.หน้าเขา

ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ)


(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายยุทธชัย ชูศรี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2565