



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้ง
แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและ
คำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ
และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้จัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายต้นพงษ์-ทุ่งไผ่หมื่น หมู่ที่ ๓ ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ราคากลาง ๗๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท
(เจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้า
ตรวจดูได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว
ข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวรรณะ บุญประกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นพงษ์ - ทุ่งไผ่มัน หมู่ที่ ๓.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ....องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๗๔๖,๐๐๐.....บาท
๓. ลักษณะงาน...โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ ม. ความหนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง
กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. ระยะทาง ๒๔๐ ม. ตามแบบรูปที่ ๑๒๓. กำหนด
๔. ราคากลางเป็นเงิน.....๗๔๖,๐๐๐.-.....บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๕.๑สรุปผลการประมาณราคา ปร.๔.....
- ๕.๒สรุปผลการประมาณราคา ปร.๕.....
- ๕.๓
- ๕.๔
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-----------------------|--|---------------|
| ๖.๑ นายชะโอสธ สัจจรอด | ผู้อำนวยการก่อสร้าง ระดับต้น อบต.หน้าเขา | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายประสงค์ คำทอง | วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา | กรรมการ |
| ๖.๓ นายยุทธชัย ชูศรี | ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา | กรรมการ |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายชะโอสธ สัจจรอด

ผู้อำนวยการก่อสร้าง ระดับต้น อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายประสงค์ คำทอง

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายยุทธชัย ชูศรี

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา

**สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา**

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คสล. สายต้นพวงษ์-ทุ่งไผ่
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
แบบเลขที่ จำนวน 5 แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2565
หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ที่	รายการ	รวม ราคาต้นทุน	Factor F	รวม ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	535,460.85	1.3795	738,668.24	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	งานไม่พิจารณาปรับราคา	8,300	1.0000	8,300.00	- เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			746,968.24	ระยะเวลา 60 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณการ			746,000	
	ตัวอักษร	(เงินเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเชโฮส สัจจรอด)
ผอ.กองช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

(นายเชโฮส สัจจรอด)

ผอ.กองช่าง รักษาการแทนปลัด อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายประสงค์ คำทอง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

(นายวรรณะ บุญประกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายยุทธชัย ชูศรี)

ผู้ช่วยนายโยธา อบต.หน้าเขา

5-8 ก.ค 2565

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนน คสล. สายต้นพงษ์-ทุ่งไผ่มัน
หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 ม. ความหนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 240 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	1,440	ตร.ม.	-	-	3.97	5,716.80	5,716.80	
2	ทรายถมรองพื้นทาง	63	ลบ.ม.	560.00	35,280.00	50.00	3,150.00	38,430.00	
3	งานคอนกรีต ค.2	180	ลบ.ม.	1,892.53	340,655.40	250.00	45,000.00	385,655.40	
4	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก Wire Mesh ขนาด Ø 4 มม.@ 0.25 ม.#	1,200	ตร.ม.	30.00	36,000.00	5.00	6,000.00	42,000.00	
	- เหล็กเสริม RB Ø 15 มม.	0.280	ตัน	34,700.00	9,723.77	3,300.00	924.74	10,648.51	
	- เหล็กเสริม DB Ø 16 มม.	0.398	ตัน	29,737.00	11,840.08	3,300.00	1,313.93	13,154.01	* มี Joint กลาง
5	งานไม้แบบ(เหล็ก)	60	ม.	150.00	9,000.00	50.00	3,000.00	12,000.00	
6	งานแอสฟัลต์	475	ม.	30.00	14,250.00	16.27	7,728.25	21,978.25	
7	งานท่อ PVC. Ø 3/4 นิ้ว.+แผ่นโฟม	1	รายการ	1,200.00	1,200.00	500.00	500.00	1,700.00	
8	งานไหล่ทางลูกรัง	43	ลบ.ม.	50.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
	- ค่าขนส่ง 12 กม.	43	ลบ.ม.	-	-	46.71	2,017.87	2,017.87	
	รวมยอดยกไป				460,109.26		75,351.59	535,460.85	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนน คสล. สายต้นพงษ์-ทุ่งไผ่
หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 ม. ความหนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 240 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา				460,109.26		75,351.59	535,460.85	
9	งานเจาะคอนกรีต(Coring)ทดสอบความหนา	6	หลุม	-	-	800.00	4,800.00	4,800.00	
10	งานป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยกเว้นรายการที่ 9, 10)							535,460.85	
	FF.							1.3795	
	เป็นเงิน (รวมรายการที่ 9,10)							746,968.24	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							746,000	

ราคาน้ำมัน B7 เฉลี่ย = 35.50 บาท/ลิตร

ลงชื่อ

(นายประสงค์ ชาติทอง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ

(นายเชโฮสถ สังข์รอด)
ผอ.กองช่าง ระดับต้น

ผู้ตรวจสอบ

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนน คสล. สายต้นพงษ์-ทุ่งไผ่มัน
หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 ม. ความหนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 240 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									

(ลงชื่อ)

(นายชะโอส สี่งข์รอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น อบต.หน้าเขา

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายยุทธชัย ชูศรี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา

กรรมการ

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2565