



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา
กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐
บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้จัดทำราคากลางตามโครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยน้ำแก้ว (สวนปาล์มนายไวย) ราคากลาง ๗๒๕,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนสองหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และ
ขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นายวรรณะ บุญประกอบ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา







สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ประเภทงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (สวนปาล์มนายไวย์ ปราศภัย)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 แบบเลขที่ จำนวน 4 แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565

หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ที่	รายการ	รวม ราคาต้นทุน	Factor F	รวม ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	553,185	1.3056	722,238.33	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	3,500	1	3,500.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			725,738	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			725,000	ระยะเวลา 60 วัน
	ตัวอักษร				(เงินเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นายชะโอสถ สัจจรอด) (นายชะโอสถ สัจจรอด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา รักษาราชการแทน
 (ลงชื่อ)  กรรมการ ปลัด อบต.หน้าเขา
 (นายประสงค์ คำทอง) (นายประสงค์ คำทอง)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา (ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายยุทธชัย ชูศรี) (นายยุทธชัย ชูศรี)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา (นายวรรณะ บุญประกอบ)
 นายก อบต.หน้าเขา
 ๒ 7 ตค 2565

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (สวนปาล์มนายไวย์ ปราศภัย)

ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

รายละเอียดโครงการ

โดยการก่อสร้าง-ติดตั้งถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ 20 ลบ.ม.สูง 20.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และเดินระบบท่อประปา ระยะทาง 3,400 ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูป

รายละเอียดของ อบต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
1	งานดินและฐานถังแชมเปญ								
	- งานปรับพื้นที่	1	รายการ	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	* เหม่าจ่าย
	- ขุดดินและถมคืน	35	ลบม.	-	-	125.00	4,375.00	4,375.00	* สำนักบ
	- คอนกรีตหยาบ	1	ลบม.	1,750.00	1,750.00	306.00	306.00	2,056.00	* สีสราคา
	- คอนกรีต ค.1	7.00	ลบม.	1,728.97	12,102.79	306.00	2,142.00	14,244.79	* พาณิชย์จังหวัด
	- ไม้แบบ - ไม้คร่า	30	ลบพ.	300.00	9,000.00	-	-	9,000.00	* สีสราคา
	- ค่าแรงงานประกอบแบบ	30	ตรม.	-	-	100.00	3,000.00	3,000.00	* สำนักบ
	- ตะปู + ลวดผูกเหล็ก	15	กก.	80.00	1,200.00	-	-	1,200.00	* สีสราคา
	- เหล็ก RB Ø 12 มม.	0.580	ตัน	29,468.22	17,091.57	3,300.00	1,914.00	19,005.57	* พาณิชย์จังหวัด
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.244	ตัน	34,364.49	8,384.94	3,300.00	805.20	9,190.14	* พาณิชย์จังหวัด
2	งานถังแชมเปญ								
	- ถังแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 ม. พร้อมเชื่อมต่อระบบท่อภายใน ประตุน้ำครบชุด สวิทช์ควบคุม รวมน๊อตยึดถัง	1	ถัง	284,000.00	284,000.00	-	-	284,000.00	* สีสราคา
	รวมยอดยกไป				333,529.29		16,542.20	350,071.49	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (สวนปาล์มนายไวย์ ปราศภัย) ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
โดยการก่อสร้าง-ติดตั้งถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ 20 ลบ.ม.สูง 20.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และเดินระบบท่อประปา
ระยะทาง 3,400 ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูป
รายละเอียดของ อบต.กำหนด
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
	รวมยอดยกมา				333,529.29		16,542.20	350,071.49	
3	และเกจวัดแรงดัน ประเภทงานเดินระบบท่อและอุปกรณ์ งานท่อย้ายน้ำหลัก								
	- ท่อ PVC. ชั้น 8.5 Ø 2 นิ้ว ชนิดปลายบาน	500	ท่อน	168.22	84,110.00	48.00	24,000.00	108,110.00	* พาณิชย์จังหวัด
	- ท่อ PVC. ชั้น 8.5 Ø 1 1/2 นิ้ว ชนิดปลายบาน	350	ท่อน	107.01	37,453.50	40.00	14,000.00	51,453.50	* พาณิชย์จังหวัด
	งานประตุน้ำ ทองเหลือง มอก.								
	- Ø 2 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ	4	ชุด	650.00	2,600.00	150.00	600.00	3,200.00	* สืบราคา
	- Ø 1 1/2 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ	4	ชุด	500.00	2,000.00	150.00	600.00	2,600.00	* สืบราคา
	- อุปกรณ์ข้อต่ออื่นๆ	1	รายการ	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	* สืบราคา
4	งานระบบไฟฟ้า								
	รวมยอดยกไป				462,692.79		55,742.20	518,434.99	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง


ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (สวนปาล์มนายไวย์ ปราศภัย) ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
โดยการก่อสร้าง-ติดตั้งถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ 20 ลบ.ม.สูง 20.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และเดินระบบท่อประปา
ระยะทาง 3,400 ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูป
รายละเอียดของ อบต.กำหนด
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ประมาณการโดย


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
	รวมยอดยกมา				462,692.79		55,742.20	518,434.99	
4.3	- สายไฟฟ้า	50	เมตร	50.00	2,500.00	-	-	2,500.00	* สืบราคา
5	งานอื่นๆ								
	6.1 เสาเข็มอัดแรง ขนาด 0.20 X 0.20 X 6.00 ม.	25	ต้น	1,040.00	26,000.00	250.00	6,250.00	32,250.00	
6	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	* สืบราคา
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยกเว้นรายการที่ 6)							553,184.99	
	FF.							1.3056	
	เป็นเงิน (รวมรายการที่ 6)							725,738.33	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							725,000	

ลงชื่อ


(นายประสงค์ คำทอง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ


(นายชเชโอสถ สังข์รอด)
ผอ.กองช่างระดับต้น

ผู้ตรวจสอบ

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (สวนปาล์มนายไวย์ ปราศภัย) ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดกระบี่
โดยการก่อสร้าง-ติดตั้งถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ 20 ลบ.ม.สูง 20.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และเดินระบบท่อประปา
ระยะทาง 3,400 ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูป
รายละเอียดของ อบต.กำหนด
ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายชะโอสถ สึงษ์รอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายยุทธชัย ชูศรี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา

กรรมการ

วันที่.....เดือน...ตุลาคม.....พ.ศ. 2565