



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา
กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐
บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้จัดทำราคากลางตามโครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านเขาดิน (สวนปาล์มนายประสิทธิ์) ราคากลาง ๖๕๓,๐๐๐.- บาท (หกแสนห้าหมื่นสามพัน
บาทถ้วน) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และขอ
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นายวรรณะ บุญประกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ประเภทงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (สวนปาล์มนายประสิทธิ์)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 แบบเลขที่ จำนวน 4 แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565

หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ที่	รายการ	รวม ราคาต้นทุน	Factor F	รวม ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	493,741	1.3056	644,628.73	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	8,500	1	8,500.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			653,129	ระยะเวลา 60 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณการ			653,000	
	ตัวอักษร			(เงินหกแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายเชโฮสถ สัจจรอด)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายเชโฮสถ สัจจรอด)

เห็นชอบ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)

(นายประสงค์ คำทอง)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา รักษาราชการแทน

(ลงชื่อ)

ปลัด อบต.หน้าเขา

อนุมัติ

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)

(นายยุทธชัย ชูศรี)

กรรมการ

(นายวรรณะ บุญประกอบ)

นายก อบต.หน้าเขา

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา

๓ ๗ ตค ๒๕๖๕

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (สวนป่าสัมนายประสิทธิ์) ปร.4 จำนวน 5 แผ่น
หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
โดยการติดตั้งถังประปาแชมเปญขนาดความจุ 20 ลบ.ม. ความสูง 20 เมตร พร้อมขยายเขตระบบท่อประปา PVC.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 1,400 เมตร พร้อมติดตั้งประตูน้ำทองเหลืองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว พร้อม
บ่อครอบคอนกรีต จำนวน 5 ชุด อุปกรณ์ข้อต่ออื่นๆ พร้อมซ่อมแซมท่อประปาเดิมที่ชำรุดเสียหาย และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด
15 แอมป์ เชื่อมต่อและทดสอบระบบอัตโนมัติการเปิดปิดการสูบน้ำตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด และติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
1	งานดินและฐานถังแชมเปญ								
	- งานปรับพื้นที่	1	รายการ	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	* เหม่าจ่าย
	- ขุดดินและถมคืน	35	ลบม.	-	-	125.00	4,375.00	4,375.00	* สำนักบ
	- คอนกรีตหยาบ	1	ลบม.	1,750.00	1,750.00	306.00	306.00	2,056.00	* สืบราคา
	- คอนกรีต ค.1	7.00	ลบม.	1,728.97	12,102.79	306.00	2,142.00	14,244.79	* พาณิชย์จังหวัด
	- ไม้แบบ - ไม้คร่ำ	30	ลบฟ.	300.00	9,000.00	-	-	9,000.00	* สืบราคา
	- ค่าแรงงานประกอบแบบ	30	ตรม.	-	-	100.00	3,000.00	3,000.00	* สำนักบ
	- ตะปู + ลวดผูกเหล็ก	15	กก.	80.00	1,200.00	-	-	1,200.00	* สืบราคา
	- เหล็ก RB Ø 12 มม.	0.580	ตัน	29,468.22	17,091.57	3,300.00	1,914.00	19,005.57	* พาณิชย์จังหวัด
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.244	ตัน	34,364.49	8,384.94	3,300.00	805.20	9,190.14	* พาณิชย์จังหวัด
2	งานถังแชมเปญ								
	รวมยอดยกไป				49,529.29	11,437.00	16,542.20	66,071.49	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (สวนปาล์มนายประสิทธิ์) ปร.4 จำนวน 5 แห่ง
หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
โดยการติดตั้งถังประปาแขมแปญขนาดความจุ 20 ลบ.ม. ความสูง 20 เมตร พร้อมขยายเขตระบบท่อประปา PVC.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 1,400 เมตร พร้อมติดตั้งประตุน้ำทองเหลืองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว พร้อม
บ่อครอบคอนกรีต จำนวน 5 ชุด อุปกรณ์ข้อต่ออื่นๆ พร้อมซ่อมแซมท่อประปาเดิมที่ชำรุดเสียหาย และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด
15 แอมป์ เชื่อมต่อและทดสอบระบบอัตโนมัติการเปิดปิดการสูบน้ำตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด และติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
	รวมยอดยกมา				49,529.29		16,542.20	66,071.49	
	- ถังแขมแปญ ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 ม. พร้อมเชื่อมต่อ ระบบท่อภายใน ประตุน้ำครบชุด สวิทช์ควบคุม และเกจวัดแรงดัน	1	ถัง	284,000.00	284,000.00	-	-	284,000.00	* สืบบราคา
3	ประเภทงานเดินระบบท่อและอุปกรณ์ งานท่อจ่ายน้ำหลัก								
	- ท่อ GS. ชั้น M Ø 2 นิ้ว (คาน้ำเงิน)	1.50	ท่อน	785.05	1,177.58	48.00	72.00	1,249.58	* พาณิชย์จังหวัด
	- ท่อ PVC. ชั้น 8.5 Ø 2 นิ้ว ชนิดปลายบาน	365	ท่อน	168.22	61,400.30	48.00	17,520.00	78,920.30	* พาณิชย์จังหวัด
	งานประตุน้ำ ทองเหลือง มอก.								
	- Ø 2 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ	5	ชุด	650.00	3,250.00	200.00	1,000.00	4,250.00	* สืบบราคา
	- อุปกรณ์ข้อต่ออื่นๆพร้อมซ่อมแซมท่อประปาเดิม	1	รายการ	18,500.00	18,500.00	3,500.00	3,500.00	22,000.00	* สืบบราคา/เชื่อมประปาเดิม
	รวมยอดยกไป				417,857.17		38,634.20	456,491.37	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (สวนปาล์มนายประสิทธิ์) ปร.4 จำนวน 5 แห่ง
หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
โดยการติดตั้งถังประปาแขมแปญขนาดความจุ 20 ลบ.ม. ความสูง 20 เมตร พร้อมขยายเขตระบบท่อประปา PVC.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 1,400 เมตร พร้อมติดตั้งประตูน้ำทองเหลืองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว พร้อม
บ่อครอบคอนกรีต จำนวน 5 ชุด อุปกรณ์ข้อต่ออื่นๆ พร้อมซ่อมแซมท่อประปาเดิมที่ชำรุดเสียหาย และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด
15 แอมป์ เชื่อมต่อและทดสอบระบบอัตโนมัติการเปิดปิดการสูบน้ำตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด และติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
	รวมยอดยกมา				417,857.17		38,634.20	456,491.37	
4	งานระบบไฟฟ้า								
4.2	- งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์	1	รายการ	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
4.3	- สายไฟฟ้า	100	เมตร	50.00	5,000.00	-	-	5,000.00	* สืบลราคา
5	งานอื่นๆ								
	- เสาค้ำยันอัดแรง ขนาด 0.20 X 0.20 X 6.00 ม.	25	ต้น	1,040.00	26,000.00	250.00	6,250.00	32,250.00	
6	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	* สืบลราคา
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยกเว้นรายการที่ 4.2 ,6)							493,741.37	
	FF.							1.3056	
	เป็นเงิน (รวมรายการที่ 4.2 , 6)							653,128.73	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							653,000	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (สวนป่าลำนายประสิทธิ์) ปร.4 จำนวน 5 แห่ง
หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
โดยการติดตั้งถังประปาแขมเปญขนาดความจุ 20 ลบ.ม. ความสูง 20 เมตร พร้อมขยายเขตระบบท่อประปา PVC.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 1,400 เมตร พร้อมติดตั้งประตุน้ำทองเหลืองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว พร้อม
บ่อครอบคอนกรีต จำนวน 5 ชุด อุปกรณ์ข้อต่ออื่นๆ พร้อมซ่อมแซมท่อประปาเดิมที่ชำรุดเสียหาย และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด
15 แอมป์ เชื่อมต่อและทดสอบระบบอัตโนมัติการเปิดปิดการสูบน้ำตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด และติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		

ลงชื่อ 
(นายประสงค์ คำทอง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ 
(นายชะโอสถ สังก์รอด)
ผอ.กองช่างระดับต้น

ผู้ตรวจสอบ

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (สวนปาล์มนายประสิทธิ์) ปร.4 จำนวน 5 แผ่น
หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
โดยการติดตั้งถังประปาแขมแปญขนาดความจุ 20 ลบ.ม. ความสูง 20 เมตร พร้อมขยายเขตระบบท่อประปา PVC.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 1,400 เมตร พร้อมติดตั้งประตูน้ำทองเหลืองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว พร้อม
บ่อครอบคอนกรีต จำนวน 5 ชุด อุปกรณ์ข้อต่ออื่นๆ พร้อมซ่อมแซมท่อประปาเดิมที่ชำรุดเสียหาย และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด
15 แอมป์ เชื่อมต่อและทดสอบระบบอัตโนมัติการเปิดปิดการสูบน้ำตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด และติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายชะโอสถ สั้งซ้อด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายยุทธชัย ชูศรี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา