



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

.....

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้จัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำโกบ หมู่ที่ ๒ ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ราคากลาง ๖๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวรรณะ บุญประกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....โครงการปรับปรุงก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำโกบ หมู่ที่ ๒.....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....-.....
๓. ลักษณะงาน....โดยการก่อสร้างรั้ว คสล. ขนาดความสูง ๑.๘๐ ม. ระยะทาง ๘๒.๕๐ ม. พร้อมติดตั้งประตูรั้วสแตนเลส พร้อมประตูบานเปิดตามแบบรูปที่ ๑ ๒. กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ..... ๖๑๔,๐๐๐ -..... บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
- ๕.๑.....สรุปผลการประมาณราคา ปร.๔.....
- ๕.๒.....สรุปผลการประมาณราคา ปร.๕.....
- ๕.๓.....-.....
- ๕.๔.....-.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                        |                                 |               |
|------------------------|---------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายเชโฮสถ สิ้นชรอด | ผอ.กองช่าง ระดับต้น อบต.หน้าเขา | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายประสงค์ คำทอง   | วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา  | กรรมการ       |
| ๖.๓ นายยุทธชัย ชูศรี   | ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา  | กรรมการ       |

ลงชื่อ

นายเชโฮสถ สิ้นชรอด

ผอ.กองช่าง ระดับต้น อบต.หน้าเขา

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

นายประสงค์ คำทอง

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

กรรมการ

ลงชื่อ

นายยุทธชัย ชูศรี

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา

กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ประเภทงาน ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำโกบ  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
 แบบเลขที่ จำนวน 2 แผ่น  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566

หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ที่	รายการ	รวม ราคาต้นทุน	Factor F	รวม ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	467,534	1.3074	611,253.74	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	3,500	1	3,500.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			614,754	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			614,000	ระยะเวลา 60 วัน
	ตัวอักษร			(เงินหกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายชะโอสถ สัจจรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)

(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)

(นายยุทธชัย ชูศรี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายชะโอสถ สัจจรอด)

ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทนปลัด อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)

(นายวรรณะ บุญประกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

21 มิ.ย. 2566

เห็นชอบ

อนุมัติ

**การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง**

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำโกบ

ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

รายละเอียดโครงการ

โดยการก่อสร้างรั้ว คสล. ขนาดความสูง 1.80 ม. ระยะทาง 82.50 ม. พร้อมติดตั้งประตูรั้วสแตนเลส ขนาดกว้าง 6.50 ม. สูง 1.90 ม. และขนาดกว้าง 6.50 ม. สูง 1.75 ม.พร้อมประตูปานเปิดตามแบบรูปรายละเอียดตามที่ อบรม.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
1	<b>งานโครงสร้าง</b>								
	- งานปรับพื้นที่	1	รายการ	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	*เหมาจ่าย
	- ทราดยาบอัดแน่น	1.53	ลบ.ม.	654.21	1,000.29	91.00	139.14	1,139.43	*พาณิชย์จังหวัด
	- คอนกรีตหยาบ	1.53	ลบ.ม.	1,610.00	2,461.69	398.00	608.54	3,070.23	*สพฐ.66
	- คอนกรีตโครงสร้าง	15.78	ลบ.ม.	1,741.12	27,474.87	306.00	4,828.68	32,303.55	*พาณิชย์จังหวัด
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 ขนาด 6 มม.	0.208	ตัน	24,416.28	5,078.59	4,100.00	852.80	5,931.39	*พาณิชย์จังหวัด
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด 12 มม.	0.900	ตัน	23,048.60	20,743.74	3,300.00	2,970.00	23,713.74	*พาณิชย์จังหวัด
	- ไม้แบบ	10	ลบ.ม.	400.00	4,000.00	133.00	1,330.00	5,330.00	*สพฐ.66
	- ไม้คร่าว	5	ลบ.ม.	400.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	*สพฐ.66
	- ลวดผูกเหล็ก	15	กก.	37.38	560.70	0.00	0.00	560.70	*พาณิชย์จังหวัด
2	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	73	ตร.ม.	284.00	20,732.00	89.00	6,497.00	27,229.00	*พาณิชย์จังหวัด
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	139	ตร.ม.	75.00	10,425.00	95.00	13,205.00	23,630.00	*สพฐ.66
	- งานฉาบกระเบื้องเซรามิค	16.00	ตร.ม.	333.00	5,328.00	181.00	2,896.00	8,224.00	*สพฐ.66
	<b>รวมยอดยกไป</b>				<b>99,804.88</b>		<b>36,827.16</b>	<b>136,632.04</b>	

**การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง**

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำโกบ

ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

รายละเอียดโครงการ

โดยการก่อสร้างรั้ว คสล. ขนาดความสูง 1.80 ม. ระยะทาง 82.50 ม. พร้อมติดตั้งประตูรั้วสแตนเลส ขนาดกว้าง 6.50 ม. สูง 1.90 ม. และขนาดกว้าง 6.50 ม. สูง 1.75 ม.พร้อมประตูบานเปิดตามแบบรูปรายละเอียดตามที่ อกบ.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
	<b>รวมยอดยกมา</b>				<b>99,804.88</b>		<b>36,827.16</b>	<b>136,632.04</b>	
	- งานฉาบปูนทับทราย	40	ตร.ม.	850.00	34,000.00	75.00	3,000.00	37,000.00	*สีบราคา
	- สีอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง 1 เทียว สีทับหน้า 2 เทียว)	66	ตร.ม.	44.00	2,904.00	34.00	2,244.00	5,148.00	*สพฐ.66
	- งานบัวปูน	40	เมตร	50.00	2,000.00	10.00	400.00	2,400.00	*สีบราคา
	- งานทาแล็กเกอร์เงา	40	ตร.ม.	30.00	1,200.00	45.00	1,800.00	3,000.00	*สีบราคา
	- สแตนเลสกล่อง ขนาด 1 x 2 นิ้ว หนา 2.0 มม.	37	ท่อน	2,300.00	85,100.00	0.00	0.00	85,100.00	*สีบราคา
	- สแตนเลสกล่อง ขนาด 3/4 x 3/4 นิ้ว หนา 1.5 มม.	87	ท่อน	1,200.00	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00	*สีบราคา
	- อลูมิเนียมกล่อง(ลายไม้) ขนาด 3/4 x 4 นิ้ว	80	ท่อน	480.00	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	*สีบราคา
	- ล้อสแตนเลส ขนาด 3 นิ้ว	20	ชุด	350.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	*สีบราคา
	- รางเลื่อนพร้อมล้อประคอง และอุปกรณ์ต่างๆ	1	รายการ	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	*เหมาจ่าย
	- งานเชื่อม(สแตนเลส)	1	รายการ	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	*เหมาจ่าย
<b>3</b>	<b>งานระบบไฟฟ้า</b>								
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์	1	ชุด	150.00	150.00	120.00	120.00	270.00	*สีบราคา
	<b>รวมยอดยกไป</b>				<b>378,458.88</b>		<b>59,391.16</b>	<b>437,850.04</b>	

**การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง**

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำโกบ

ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกระบี่

รายละเอียดโครงการ

โดยการก่อสร้างรั้ว คสล. ขนาดความสูง 1.80 ม. ระยะทาง 82.50 ม. พร้อมติดตั้งประตูรั้วสแตนเลส ขนาดกว้าง 6.50 ม. สูง 1.90 ม. และขนาดกว้าง 6.50 ม. สูง 1.75 ม.พร้อมประตูบานเปิดตามแบบรูปรายละเอียดตามที่ อบรมกำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
	<b>รวมยอดยกมา</b>				<b>378,458.88</b>		<b>59,391.16</b>	<b>437,850.04</b>	
	- ท่อโลหะ แบบแข็ง (UPVC.)	150	เมตร	9.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	*สีบราคา
	- THW. 1 x 1.5 SQ.MM.	300	เมตร	6.23	1,869.00	5.00	1,500.00	3,369.00	*สพฐ.66
	- VCT. สายกลมอ่อน 2 แกน 2 x 2.5 SQ.MM.	70	เมตร	51.24	3,586.80	12.00	840.00	4,426.80	*สพฐ.66
	- ดวงคอมติดผนัง	25	ชุด	300.00	7,500.00	76.00	1,900.00	9,400.00	*สีบราคา
	- ดวงคอมส่องป้าย	3	ชุด	1,000.00	3,000.00	76.00	228.00	3,228.00	*สีบราคา
	- สวิตซ์ทางเดียว 16A 250V 2 สวิตซ์ แบบมีฝาครอบ	2	ชุด	125.00	250.00	80.00	160.00	410.00	*สพฐ.66
4	<b>งานอื่นๆ</b>								
	- งานเชื่อมต่อท่อร้อยสาย,งานตัวหนังสือ,งานอื่นๆ	1	รายการ	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	*เหมาจ่าย
5	<b>ป้ายโครงการ</b>								
	- ป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	*เหมาจ่าย
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยกเว้นรายการที่ 5 )</b>							<b>467,533.84</b>	
	<b>FF.</b>							<b>1.3074</b>	
	<b>เป็นเงิน (รวมรายการที่ 5)</b>							<b>614,753.74</b>	
	<b>คิดเป็นเงินทั้งสิ้น</b>							<b>614,000</b>	

**การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง**

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำโกบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น  
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  
 รายละเอียดโครงการ โดยการก่อสร้างรั้ว คสล. ขนาดความสูง 1.80 ม. ระยะทาง 82.50 ม. พร้อมติดตั้งประตูรั้วสแตนเลส ขนาดกว้าง 6.50 ม. สูง 1.90 ม. และขนาดกว้าง 6.50 ม. สูง 1.75 ม.พร้อมประตูบานเปิดตามแบบรูปรายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด  
 ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									

(ลงชื่อ)

(นายชะโอสถ สั้งขรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น อบต.หน้าเขา

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายยุทธชัย ชูศรี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา

กรรมการ

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566