

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา


ประเภทงาน ก่อสร้างท่อระบายน้ำ(ท่อลอดเหลี่ยม)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเขา อำเภอลำปาง จังหวัดกระบี่
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 แบบเลขที่ จำนวน แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560
 หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา


ที่	รายการ	รวม ราคาต้นทุน	Factor F	รวม ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	376,659.97	1.2782	481,446.77	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	ป้ายโครงการ	3,500.00	1.0000	3,500.00	- เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			484,946.77	ระยะเวลา 60 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณการ			484,900	
	ตัวอักษร	(เงินสี่แสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายชะโอส สัจจรอด)

ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น อบต.หน้าเขา
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายประสงค์ คำทอง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายนิยมชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา
(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายนิยมชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หน้าเขา

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ(ท่อลอดเหลี่ยม)
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
 รายละเอียดโครงการ โดยการก่อสร้างท่อระบายน้ำ(ท่อลอดเหลี่ยม)คสล.ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร จำนวน 2 ช่องทาง
 ตามรูปแบบที่อบต.กำหนด

ประมาณการโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560

ป.ร.4 จำนวน 3 แผ่น


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	งานขุดดินบริเวณก่อสร้าง	100	ลบ.ม.	-	-	125.00	12,500.00	12,500.00	* สำนักงบ
2	งานทำทางเบียง ปรับพื้นที่และปรับแต่งทางน้ำ	1	รายการ	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	* เหมืองจ่าย
3	งานถมดินลูกรัง	90	ลบ.ม.	50.00	4,500.00	-	-	4,500.00	* ราคาอำเภอ
	ค่าขนส่ง 20 กม = 51.63 บาท	90	ลบ.ม.	-	-	51.63	4,646.70	4,646.70	* สำนักงบ
4	คอนกรีต 1:3:5	6	ลบ.ม.	1,850.00	11,100.00	300.00	1,800.00	12,900.00	* สิบราคา
5	คอนกรีต ค.3	70	ลบ.ม.	2,126.00	148,820.00	300.00	21,000.00	169,820.00	* พาณิชย์จังหวัด
6	งานไม้แบบ	120	ตร.ม.	100.00	12,000.00	80.00	9,600.00	21,600.00	* สิบราคา
7	งานไม้โครง	40	ลบ.พ.	375.00	15,000.00	-	-	15,000.00	* สิบราคา
8	งานค้ำยัน (ยาว 1.80 เมตร.)	40	ตัน	120.00	4,800.00	3.00	120.00	4,920.00	* สิบราคา
9	ตะปู	35	กก.	50.00	1,750.00	-	-	1,750.00	* สิบราคา
10	งานเหล็กเสริม								
	- RB Ø 6 มม.	0.035	ตัน	21,878.00	765.73	3,400.00	119.00	884.73	* พาณิชย์จังหวัด
	- RB Ø 9 มม.	0.085	ตัน	21,051.00	1,789.34	3,400.00	289.00	2,078.34	* พาณิชย์จังหวัด
	รวมยอดยกไป				200,525.07		70,074.70	270,599.77	


การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ(ท่อลอดเหลี่ยม)
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขพนม จังหวัดกระบี่
 รายละเอียดโครงการ โดยการก่อสร้างท่อระบายน้ำ(ท่อลอดเหลี่ยม)คสล.ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร จำนวน 2 ช่องทาง
 ตามรูปแบบที่อบต.กำหนด

ประมาณการโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา							270,599.77	
	- DB Ø 12 มม.	3.200	ตัน	20,728.00	200,525.07	3,400.00	70,074.70	77,209.60	* พาณิชยจังหวัด
	- DB Ø 16 มม.	0.775	ตัน	21,906.00	66,329.60	3,400.00	10,880.00	19,612.15	* พาณิชยจังหวัด
	- RB Ø 25 มม.	0.11	ตัน	21,495.00	16,977.15	3,400.00	2,635.00	2,738.45	* พาณิชยจังหวัด
11	งานลาดผูกเหล็ก	100	กก.	50.00	5,000.00	-	-	5,000.00	* สิบราคา
12	กระดาดชานอ้อย	3	แผ่น	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	* สิบราคา
13	งานป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	* สิบราคา
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							376,659.97	
	FF.							1.2782	
	เป็นเงิน							484,900.00	

ลงชื่อ 
 (นายประสงค์ คำทอง)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ประมาณราคา
 ลงชื่อ 
 (นายชนะโอสถ์ สังข์รอด)
 ผอ.กองช่างระดับต้น
 ผู้ตรวจสอบ

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ(ท่อลอดเหลี่ยม)
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
 รายละเอียดโครงการ โดยการก่อสร้างท่อระบายน้ำ(ท่อลอดเหลี่ยม)คสล.ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร จำนวน 2 ช่องทาง
 ตามรูปแบบที่อบต.กำหนด
 ประมาณการโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(ลงชื่อ)

(นายชเชโฮส สัจจรอด)

ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

วันที่.....เดือน.....ปีพ.ศ. 2560


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ(ท่อลอดเหลี่ยม) หมู่ที่ ๔.....
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....
๓. ลักษณะงาน.....โดยการก่อสร้างท่อระบายน้ำ(ท่อลอดเหลี่ยม) ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด....
๔. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ๔๘๔,๙๐๐-..... บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
- ๕.๑.....สรุปผลการประมาณราคา.....
- ๕.๒.....
- ๕.๓.....
- ๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชะโอส สัมชรอด	ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว	นักบริหารงานทั่วไประดับต้น อบต.หน้าเขา	กรรมการ
๖.๓ นายประสงค์ คำทอง	วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา	กรรมการ

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

นายชะโอส สัมชรอด

ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ



กรรมการ

นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ



กรรมการ

นายประสงค์ คำทอง

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา