



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

.....

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้จัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคล้าย - นายจิตร หมู่ที่ ๓ ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ราคากลาง ๔๙๒,๐๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นสองพันบาท) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวรรณะ บุญประกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคล้าย - นายจิตร หมู่ที่ ๓.....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....-.....
๓. ลักษณะงาน...โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด.....
๔. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ..... ๘๙๒,๐๐๐ .-..... บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
  - ๕.๑.....สรุปผลการประมาณราคา ปร.๔.....
  - ๕.๒.....สรุปผลการประมาณราคา ปร.๕.....
  - ๕.๓.....-.....
  - ๕.๔.....-.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชะโอส สัจจรอด	ผอ.กองช่าง ระดับต้น อบต.หน้าเขา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายประสงค์ คำทอง	วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา	กรรมการ
๖.๓ นายยุทธชัย ชูศรี	ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา	กรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

นายชะโอส สัจจรอด

ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)ระดับต้น อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ

กรรมการ

นายประสงค์ คำทอง

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ

กรรมการ

นายยุทธชัย ชูศรี

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายคล้าย - นายจิตร  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
แบบเลขที่ จำนวน 5 แผ่น  
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567  
หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ที่	รายการ	รวม ราคาต้นทุน	Factor F	รวม ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	641,665.59	1.3848	888,578.51	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	งานไม่พิจารณาปรับราคา	3,500	1.0000	3,500.00	- เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			892,078.51	ระยะเวลา 60 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณการ			892,000	
	ตัวอักษร	(เงินแปดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)			

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายชะโอสธ สังข์รอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายยุทธชัย ชูศรี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

(นายชะโอสธ สังข์รอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา รักษาราชการแทน

(ลงชื่อ)

ปลัด อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

(นายวรรณะ บุญประกอบ)

นายก อบต.หน้าเขา

15 ม.ค. 2567

## การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ  
สถานที่ตั้ง  
รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายคล้าย - นายจิตร  
หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ความหนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ  
0.50 เมตร ระยะทาง 340 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,360 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด  
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567

ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	1,700	ตร.ม.	-	-	3.81	6,477.00	6,477.00	
2	ทรายถมรองพื้นทาง	71	ลบ.ม.	650.00	46,410.00	50.00	3,570.00	49,980.00	
3	งานคอนกรีต ค.2	204	ลบ.ม.	1,950.00	397,800.00	300.00	61,200.00	459,000.00	
4	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก Wire Mesh ขนาด $\varnothing$ 4 มม. @ 0.25 ม.#	1,360	ตร.ม.	30.00	40,800.00	5.00	6,800.00	47,600.00	
	- เหล็กเสริม RB $\varnothing$ 15 มม.	0.397	ตัน	26,278.00	10,431.95	3,300.00	1,310.05	11,741.99	
	- เหล็กเสริม DB $\varnothing$ 16 มม.	0.564	ตัน	22,209.00	12,527.21	3,300.00	1,861.40	14,388.61	
5	งานไม้แบบ(เหล็ก)	85	ม.	200.00	17,000.00	50.00	4,250.00	21,250.00	
6	งานแอสฟัลต์	608	ม.	30.00	18,240.00	7.00	4,256.00	22,496.00	
7	งานท่อ PVC. $\varnothing$ 3/4 นิ้ว.+แผ่นโฟม	1	รายการ	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
8	งานไหล่ทางลูกรัง	61	ลบ.ม.	50.00	3,060.00	-	-	3,060.00	
	- ค่าขนส่ง 12 กม.	61	ลบ.ม.	-	-	43.66	2,671.99	2,671.99	
	รวมยอดยกไป				548,769.15		92,896.44	641,665.59	

## การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายคล้าย - นายจิตร  
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  
 รายละเอียดโครงการ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ความหนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 340 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,360 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด  
 ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา				548,769.15		92,896.44	641,665.59	
9	งานเจาะคอนกรีต(Coring)ทดสอบความหนา	8	หลุม	-	-	-	-	0.00	
10	งานป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยกเว้นรายการที่ 9, 10 )							641,665.59	
	FF.							1.3848	
	เป็นเงิน (รวมรายการที่ 9,10)							892,078.51	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							892,000	


ลงชื่อ



(นายประสงค์ คำทอง)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ



(นายเชโฮสถ สังข์รอด)  
ผอ.กองช่าง ระดับต้น

ผู้ตรวจสอบ

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายคล้าย - นายจิตร  
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น  
 รายละเอียดโครงการ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ความหนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 340 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,360 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด  
 ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายเชโฮส สัจจรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น อบต.หน้าเขา

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายยุทธชัย ชูศรี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา

กรรมการ

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567