



ปิดประกาศวันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๗
ลงชื่อ.....ผู้ฝึกประกาศ
ลงชื่อ.....พยาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้จัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเขา-ควนกอ หมู่ที่ ๑ ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ราคากลาง ๖๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายวรรณะ บุญประกอบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเขา - ความกม หนุ่ที่ ๑.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....-.....

๓. ลักษณะงาน...โดยการก่อสร้างเสริมผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบรูปที่ ๑ บต.กำหนด.....

๔. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ๖๗๔,๐๐๐ .-..... บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑.....สรุปผลการประมาณราคา ปร.๔.....

๕.๒.....สรุปผลการประมาณราคา ปร.๕.....

๕.๓.....-.....

๕.๔.....-.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชะโอสถ สัมชรรอด	ผอ.กองช่าง ระดับต้น อบต.หน้าเขา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายประสงค์ คำทอง	วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา	กรรมการ
๖.๓ นายยุทธชัย ชูศรี	ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา	กรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

นายชะโอสถ สัมชรรอด

ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)ระดับต้น อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ

กรรมการ

นายประสงค์ คำทอง

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ

กรรมการ

นายยุทธชัย ชูศรี

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าเขา - ควนกอ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
แบบเลขที่ จำนวน 5 แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567
หน่วยงาน ออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ที่	รายการ	รวม ราคาต้นทุน	Factor F	รวม ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	480,895.54	1.3848	665,944.15	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	งานไม่พิจารณาปรับราคา	8,300	1.0000	8,300.00	- เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			674,244.15	ระยะเวลา 60 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณการ			674,000	
	ตัวอักษร			(เงินหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายชะโอสถ สัจจรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายยุทธชัย ชูศรี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

(นายชะโอสถ สัจจรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา รักษาการแทน

ปลัด อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

(นายวรรณะ บุญประกอบ)

นายก อบต.หน้าเขา

28 มี.ค. 2567

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าเขา - ควนกอ
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
 รายละเอียดโครงการ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ความหนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 260 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,040 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
 ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	1,300	ตร.ม.	-	-	3.81	4,953.00	4,953.00	
2	ทรายถมรองพื้นทาง	55	ลบ.ม.	630.00	34,398.00	50.00	2,730.00	37,128.00	
3	งานคอนกรีต ค.2	157	ลบ.ม.	1,975.00	310,075.00	200.00	31,400.00	341,475.00	
4	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก Wire Mesh ขนาด \varnothing 4 มม. @ 0.25 ม.#	1,040	ตร.ม.	30.00	31,200.00	5.00	5,200.00	36,400.00	
	- เหล็กเสริม RB \varnothing 15 มม.	0.304	ตัน	24,930.00	7,568.15	3,300.00	1,001.80	8,569.95	
	- เหล็กเสริม DB \varnothing 16 มม.	0.431	ตัน	21,320.00	9,196.17	3,300.00	1,423.42	10,619.59	* มี Joint กลาง
5	งานไม้แบบ(เหล็ก)	65	ม.	150.00	9,750.00	50.00	3,250.00	13,000.00	
6	งานแอสฟัลต์	464	ม.	30.00	13,920.00	14.00	6,496.00	20,416.00	
7	งานท่อ PVC. \varnothing 3/4 นิ้ว.+แผ่นโพน	1	รายการ	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
8	งานไหล่ทางลูกรัง	50	ลบ.ม.	50.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	รวมยอดยกไป				421,607.32		57,454.22	479,061.54	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ


ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าเขา - ควนกอ
หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าเขา อำเภอน้ำหนาว จังหวัดกระบี่
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ความหนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 260 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,040 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567

ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการโดย


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา				421,607.32		57,454.22	479,061.54	
9	- ค่าขนส่ง 10 กม.	50	ลบ.ม.	-	-	36.68	1,834.00	1,834.00	
9	งานเจาะคอนกรีต(Coring)ทดสอบความหนา	6	หลุม	-	-	800.00	4,800.00	4,800.00	
10	งานป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยกเว้นรายการที่ 10)							480,895.54	
	FF.							1,384.8	
	เป็นเงิน (รวมรายการที่ 10)							674,244.15	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							674,000	

ลงชื่อ


(นายประสงค์ คำทอง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ


(นายไชยโอสถ สังข์รอด)
ผอ.กองช่าง ระดับตำบล

ผู้ตรวจสอบ

