



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

.....

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้จัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ หมู่ที่ ๘ ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ราคากลาง ๘๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายวรรณะ บุญประกอบ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา





การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

ปร.4 จำนวน 6 แห่ง

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าเขา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

โดยการก่อสร้างระบบประปาแบบถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว (150 มม.) ความลึก 60-100 ม.ให้ได้ปริมาณน้ำ ( Flow rat ) ไม่น้อยกว่า 3.5-5 ลบ.ม./ชม. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด 2 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมอัตโนมัติ อุปกรณ์ประกอบครบชุด และเดินระบบท่อประปา ติดตั้งประตุน้ำ และอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูปรายละเอียดที่ อบรมกำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วยบาท	เป็นเงินบาท	ค่าแรงบาท	เป็นเงินบาท		
1	งานดินและฐานถังแชมเปญ								
	- งานปรับพื้นที่	1	รายการ	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	*เหมาจ่าย
	- ขุดดินและถมคืน	35	ลบม.	-	-	142.00	4,970.00	4,970.00	*สพฐ.67
	- คอนกรีตหยาบ	1							

**การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง**

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

ปร.4 จำนวน 6 แห่ง

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าเขา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกระบี่

รายละเอียดโครงการ

โดยการก่อสร้างระบบประปาแบบถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล  
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว (150 มม.) ความลึก 60-100 ม.ให้ได้ปริมาณน้ำ ( Flow rat ) ไม่น้อยกว่า 3.5-5 ลบ.ม./ชม.  
 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด 2 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมอัตโนมัติ อุปกรณ์ประกอบครบชุด  
 และเดินระบบท่อประปา ติดตั้งประตุน้ำ และอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูปรายละเอียด  
 ที่ อบต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
	<b>รวมยอดยกมา</b>				50,571.30		20,733.20	71,304.50	
2	งานถังแชมเปญ - ถังแชมเปญ ขนาด 15 ลบ.ม. สูง 15 ม. พร้อมเชื่อมต่อ และเกจวัดแรงดัน	1	ถัง	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	*เหมาจ่าย
3	ประเภทงานเดินระบบท่อและอุปกรณ์ งานท่อจ่ายน้ำหลัก								
	- ท่อ PVC. ชั้น 8.5 Ø 3 นิ้ว ชนิดปลายบาน	25	ท่อน	340.00	8,500.00	75.00	1,875.00	10,375.00	*พาณิชย์จังหวัด
	- ท่อ PVC. ชั้น 8.5 Ø 2 นิ้ว ชนิดปลายบาน	63	ท่อน	155.00	9,765.00	40.00	2,520.00	12,285.00	*พาณิชย์จังหวัด
	- ท่อ PVC. ชั้น 8.5 Ø 1 1/2 นิ้ว ชนิดปลายบาน	232	ท่อน	75.00	17,400.00	30.00	6,960.00	24,360.00	*พาณิชย์จังหวัด
	- ประตุน้ำทองเหลือง มอก. Ø 2 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ	2	ท่อน	2,170.00	4,340.00	240.00	480.00	4,820.00	*สพฐ.67
	- ประตุน้ำทองเหลือง มอก. Ø 1 1/2 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ	2	ท่อน	1,360.00	2,720.00	180.00	360.00	3,080.00	*สพฐ.67
	- อุปกรณ์ข้อต่ออื่นๆ	1	รายการ	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	*เหมาจ่าย
	<b>รวมยอดยกไป</b>				<b>296,296.30</b>		<b>33,928.20</b>	<b>330,224.50</b>	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

สถานที่ตั้ง

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

ปร.4 จำนวน 6 แห่ง

หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าเขา อำเภอลำปาง จังหวัดกระบี่

โดยการก่อสร้างระบบประปาแบบถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล  
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว (150 มม.) ความลึก 60-100 ม.ให้ได้ปริมาณน้ำ ( Flow rat ) ไม่น้อยกว่า 3.5-5 ลบ.ม./ชม.  
 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด 2 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมอัตโนมัติ อุปกรณ์ประกอบครบชุด  
 และเดินระบบท่อประปา ติดตั้งประตุน้ำ และอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูปรายละเอียด  
 ที่ อบรมกำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
	รวมยอดยกมา				296,296.30		33,928.20	330,224.50	
4	งานระบบไฟฟ้า								
4.1	- ตู้ควบคุมอัตโนมัติ และวงจรควบคุม	1	ชุด	9,500.00	9,500.00	1,000.00	1,000.00	10,500.00	*เหมาจ่าย
4.2	- งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์	1	รายการ	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	*เหมาจ่าย
4.3	- สายไฟฟ้า	100	เมตร	50.00	5,000.00	-	-	5,000.00	*เหมาจ่าย
5	งานชุดเจาะบ่อบาดาล 60 - 100 เมตร								
5.1	ค่าชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว (150 มม.)								
	- ค่าชุดเจาะบ่อบาดาล	100	เมตร	-	-	1,350.00	135,000.00	135,000.00	
5.2	ค่าวัสดุประกอบบ่อน้ำบาดาล								
	- ท่อกรุมาตรฐาน PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว	92	เมตร	388.84	35,773.28	-	-	35,773.28	*พาณิชย์จังหวัด
	- ท่อกรองน้ำมาตรฐาน PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว	8	เมตร	402.84	3,222.72	-	-	3,222.72	*สีบราคา
	รวมยอดยกไป				354,792.30		169,928.20	524,720.50	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

สถานที่ตั้ง

รายละเอียดโครงการ

ประมาณการโดย

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

ปร.4 จำนวน 6 แห่ง

หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าเขา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

โดยการก่อสร้างระบบประปาแบบถังเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล  
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว (150 มม.) ความลึก 60-100 ม.ให้ได้ปริมาณน้ำ ( Flow rat ) ไม่น้อยกว่า 3.5-5 ลบ.ม./ชม.  
 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด 2 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมอัตโนมัติ อุปกรณ์ประกอบครบชุด  
 และเดินระบบท่อประปา ติดตั้งประตุน้ำ และอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูปรายละเอียด  
 ที่ อบต.กำหนด

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
	รวมยอดยกมา				354,792.30		169,928.20	524,720.50	
	- โคลนฝัง	4	ถุง	800.00	3,200.00	-	-	3,200.00	*เหมาจ่าย
	- กรวดคัด	1	ลบ.ม.	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	*เหมาจ่าย
5.3	งานพื้นคอนกรีตและคอนกรีตคอกบ่อ								
	- งานคอนกรีต ค.1	0.15	ลบ.ม.	1,845.79	276.87	306.00	45.90	322.77	*พาณิชย์จังหวัด
	- เหล็กเสริม RB ขนาด Ø 6 มม.	0.01	ตัน	25,679.44	256.79	3,300.00	33.00	289.79	*พาณิชย์จังหวัด
5.4	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด 2 แรงม้า ปริมาณน้ำ ( Flow rat ) ไม่น้อยกว่า 3.5 - 5 ลบ.ม./ชม.	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	1,500.00	1,500.00	26,500.00	*สืบราคา
5.5	งานอุปกรณ์ปากบ่อ เช่น สายไฟ เชือกป่าน ท่อ PVC.	1	รายการ	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	*เหมาจ่าย
6	งานอื่นๆ								
	6.1 เสาค้ำอัดแรง ขนาด 0.20 X 0.20 X 6.00 ม.	25	ตัน	1,550.00	38,750.00	600.00	15,000.00	53,750.00	*สืบราคา
	รวมยอดยกไป				426,275.97		187,507.10	613,783.07	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

ปร.4 จำนวน 6 แห่ง

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าเขา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

โดยการก่อสร้างระบบประปาแบบถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล  
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว (150 มม.) ความลึก 60-100 ม.ให้ได้ปริมาณน้ำ ( Flow rat ) ไม่น้อยกว่า 3.5-5 ลบ.ม./ชม.  
 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด 2 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมอัตโนมัติ อุปกรณ์ประกอบครบชุด  
 และเดินระบบท่อประปา ติดตั้งประตุน้ำ และอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูปรายละเอียด  
 ที่ อบรม.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
	รวมยอดยกมา				426,275.97		187,507.10	613,783.07	
7	6.2 เสาสำเร็จรูป งานอื่นๆ	1	รายการ	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	*สืบราคา
	7.1 งานบันไดทางขึ้นถัง	1	รายการ	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	*เหมาจ่าย
8	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	*เหมาจ่าย
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(ยกเว้นรายการที่ 4.2,5.4,8) FF. เป็นเงิน (รวมรายการที่ 4.2,5.4,8) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							585,783.07 1.3091 801,848.61 801,000	

### การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ  
สถานที่ตั้ง  
รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  
โดยการก่อสร้างระบบประปาแบบถังแชมเปญเหล็กขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว (150 มม.) ความลึก 60-100 ม.ให้ได้ปริมาณน้ำ ( Flow rat ) ไม่น้อยกว่า 3.5-5 ลบ.ม./ชม.  
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด 2 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมอัตโนมัติ อุปกรณ์ประกอบครบชุด  
และเดินระบบท่อประปา ติดตั้งประตุน้ำ และอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูปรายละเอียด  
ที่ อบต.กำหนด

ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									

(ลงชื่อ)

(นายชะโอสถ สั้งขรอด)

ผอ.กองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายยุทธชัย ชูศรี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสุทิน ชมเชย)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ อบต.หน้าเขา

กรรมการ

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2568