



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

.....

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้ง
แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและ
คำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ
และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้จัดทำราคากลางโครงการปรับปรุงและต่อเติมดัดแปลงอาคาร
สำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาค้อ จังหวัดกระบี่ ราคากลาง ๗๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท
(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าตรวจสอบได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว
ข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายวรรณะ บุญประภอน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....โครงการปรับปรุงและต่อเติมตัดแปลงอาคารสำนักงานกองช่าง หมู่ที่ ๒.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ....องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๗๑๓,๐๐๐.....บาท
๓. ลักษณะงาน...โดยการก่อสร้างมอญฉาบเรียบ งานทาสี ติดตั้งประตู่ หน้าต่าง งานปูกระเบื้อง งานฝ้าเพดาน
และระบบไฟฟ้าและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบรูปรายละเอียดที่ อบต.กำหนด
๔. ราคากลางเป็นเงิน.....๗๑๓,๐๐๐.-.....บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๕.๑สรุปผลการประมาณราคา ปร.๔.....
- ๕.๒สรุปผลการประมาณราคา ปร.๕.....
- ๕.๓
- ๕.๔
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-----------------------|---|---------------|
| ๖.๑ นายชะโอสธ สัจจรอด | ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น อบต.หน้าเขา | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายยุทธชัย ชูศรี | ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา | กรรมการ |
| ๖.๓ นายสุทิน ชมชัย | ผู้ช่วยนายสำรวจ อบต.หน้าเขา | กรรมการ |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายชะโอสธ สัจจรอด

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายยุทธชัย ชูศรี

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายสุทิน ชมชัย

ผู้ช่วยนายสำรวจ อบต.หน้าเขา

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ชื่อโครงการ

สถานที่ตั้ง

รายละเอียดโครงการ

ประมาณการโดย

ปรับปรุงและต่อเติมตัดแปลงอาคารสำนักงานกองช่าง

หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

โดยการก่อสร้างมอญฉาบเรียบ งานทาสี ติดตั้งประตู หน้าต่าง งานปูกระเบื้อง งานฝ้าเพดาน และระบบไฟฟ้า

และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบรูปรายละเอียดที่ อบรมกำหนด

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- ผนังก่ออิฐฉาบเรียบ	110	ตร.ม.	282.00	31,020.00	89.00	9,790.00	40,810.00	* ราคา ยพ.68
	- ผนังฉาบเรียบ	128	ตร.ม.	75.00	9,600.00	82.00	10,496.00	20,096.00	* ราคา ยพ.68
	- ฝ้าฉาบเรียบ	96	ตร.ม.	105.00	10,080.00	82.00	7,872.00	17,952.00	* สิบราคา
	- ผนังบุไม้ระแนงเทียม WPC. ลอนเหลี่ยม	32	ตร.ม.	1,000.00	32,000.00	50.00	1,600.00	33,600.00	* สิบราคา
	- ฝ้าฉาบเรียบแกรนิตโต้ 60 x 60 ซม.	163	ตร.ม.	750.00	122,250.00	160.00	26,080.00	148,330.00	* สิบราคา
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมหนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ	175	ตร.ม.	286.00	50,050.00	75.00	13,125.00	63,175.00	* ราคา ยพ.68
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 0.40 ม.#								
	- สีอะคริลิก 100% ชนิดทาผนัง	176	ตร.ม.	35.00	6,160.00	34.00	5,984.00	12,144.00	* ราคา ยพ.68
	- งานเคลือบแล็คเกอร์เงา	112	ตร.ม.	30.00	3,360.00	50.00	5,600.00	8,960.00	* ราคา ยพ.68
	- สีอะคริลิก 100% ชนิดทาฝ้าเพดาน	175	ตร.ม.	33.00	5,775.00	34.00	5,950.00	11,725.00	* ราคา ยพ.68
	- บัวฝ้าเพดาน PVC. ขนาด 1.5x2 นิ้ว -3 นิ้ว	70	เมตร	34.00	2,380.00	40.00	2,800.00	5,180.00	* ราคา สพฐ.68
	รวมยอดยกไป				272,675.00		89,297.00	361,972.00	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ

ปรับปรุงและต่อเติมตัดแปลงอาคารสำนักงานกองช่าง
หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
โดยการก่อสร้างขี้อัญญาเรียบ งานทาสี ติดตั้งประตู หน้าต่าง งานปูกระเบื้อง งานฝ้าเพดาน และระบบไฟฟ้า
และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบรูปรายละเอียดที่ อบต.กำหนด
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พค.2568

ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
	รวมยอดยกมา				272,675.00		89,297.00	361,972.00	
2	งานประตู-หน้าต่าง								
	- งานประตูกระจกนิรภัยแทมเปอร์ กรอบบาน อลูมิเนียมสีชา ขนาด 3.20x2.05 ม. พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	500.00	500.00	22,500.00	* สีบราคา
	- งานประตูกระจกนิรภัยแทมเปอร์ กรอบบาน อลูมิเนียมสีชา ขนาด 1.00x2.05 ม. พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	9,000.00	18,000.00	500.00	1,000.00	19,000.00	* สีบราคา
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ กระจกนิรภัย แทมเปอร์ ขนาด 1.20x3.20 ม.	3	ชุด	18,000.00	54,000.00	150.00	450.00	54,450.00	* สีบราคา
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยว กระจกนิรภัย แทมเปอร์ ขนาด 1.20x1.50 ม.	1	ชุด	9,500.00	9,500.00	150.00	150.00	9,650.00	* สีบราคา
	- เหล็กตัด ขนาด 1.20 x 2.15 ม.	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	250.00	500.00	5,500.00	* สีบราคา
3	งานระบบไฟฟ้า								
	- แผงย่อย 10 ช่อง พร้อมเมน 45AT 2P IC10kA	1	ชุด	3,390.00	3,390.00	900.00	900.00	4,290.00	* ราคา สฟฐ.68
	รวมยอดยกไป				384,565.00		92,797.00	477,362.00	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ
ประมาณการโดย

ปรับปรุงและต่อเติมตัดแปลงอาคารสำนักงานกองช่าง
หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
โดยการก่อสร้างขออนุญาตเรียบร้อย งานทาสี ติดตั้งประตู หน้าต่าง งานปูกระเบื้อง งานฝ้าเพดาน และระบบไฟฟ้า
และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบรูปรายละเอียดที่ อบต.กำหนด
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พศ.2568

ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
	รวมยอดยกมา				384,565.00		92,797.00	477,362.00	
	- สวิตซ์ทางเดี่ยว 16A 250V 3 สวิตซ์ พร้อมฝาครอบ	2	ชุด	155.00	310.00	80.00	160.00	470.00	* ราคา สฟฐ.68
	- สวิตซ์ทางเดี่ยว 16A 250V 1 สวิตซ์ พร้อมฝาครอบ	2	ชุด	95.00	190.00	80.00	160.00	350.00	* ราคา สฟฐ.68
	- ท่ออลูหะ แบบแข็ง (UPVC.)	100	เมตร	75.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	* ราคา สฟฐ.68
	- ท่ออลูหะ แบบอ่อน (UPVC.)	20	เมตร	22.28	445.60	0.00	0.00	445.60	* ราคา สฟฐ.68
	- THW. 1 x 1.5 SQ.MM.	220	เมตร	6.23	1,370.60	5.00	1,100.00	2,470.60	* ราคา สฟฐ.68
	- THW. 1 x 2.5 SQ.MM.	70	เมตร	9.23	646.10	7.00	490.00	1,136.10	* ราคา สฟฐ.68
	- THW. 1 x 4 SQ.MM.	50	เมตร	13.93	696.50	10.00	500.00	1,196.50	* ราคา สฟฐ.68
	- โคมพานแนลแอลอีดี ฝังเรียบ ขนาด 5 นิ้ว	51	ชุด	115.00	5,865.00	115.00	5,865.00	11,730.00	* ราคา สฟฐ.68
	- ไฟ LED แบบเส้น 12 วัตต์	55	เมตร	75.00	4,125.00	5.00	275.00	4,400.00	* สิบราคา
	- รางซ่อนไฟเส้น LED	26	เมตร	150.00	3,900.00	150.00	3,900.00	7,800.00	* สิบราคา
	- พัดลมระบายอากาศ เข้า-ออก ขนาด 8 นิ้ว	5	เครื่อง	830.00	4,150.00	345.00	1,725.00	5,875.00	* ราคา ยพ.68
	รวมยอดยกไป				413,763.80		106,972.00	520,735.80	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงและต่อเติมตัดแปลงอาคารสำนักงานกองช่าง

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

รายละเอียดโครงการ

โดยการก่อสร้างขออนุญาตเรียน งานทาสี ติดตั้งประตู หน้าต่าง งานปูกระเบื้อง งานฝ้าเพดาน และระบบไฟฟ้า และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบรูปรายละเอียดที่ อบต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
	รวมยอดยกมา				413,763.80		106,972.00	520,735.80	
4	งานรวมสายเต้ารับอื่นๆ	1	รายการ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	* เหม่าจ่าย
	งานอื่นๆ								
	- งานทาสี/เหล็กเสริม/งานกันสาด/อื่นๆ	1	รายการ	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	* เหม่าจ่าย
	- งานรื้อถอนต่างๆ ขนไปทิ้ง/ งานย้ายของเข้า-ออก	1	รายการ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	* เหม่าจ่าย
5	ป้ายโครงการ								
	- ป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	* เหม่าจ่าย
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยกเว้นรายการที่ 5)							542,735.80	
	FF.							1.3091	
	เป็นเงิน (รวมรายการที่ 5)							713,995.44	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							713,000	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ

ปรับปรุงและต่อเติมตัดแปลงอาคารสำนักงานกองช่าง

ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

โดยการก่อสร้างมอญฉาบเรียบ งานทาสี ติดตั้งประตู หน้าต่าง งานปูกระเบื้อง งานฝ้าเพดาน และระบบไฟฟ้า และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบรูปรายละเอียดที่ อบต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พศ.2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงานบาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วยบาท	เป็นเงินบาท	ค่าแรงบาท	เป็นเงินบาท		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายชะอิสถ สัจจรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น อบต.หน้าเขา

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายยุทธชัย ชูศรี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสุทิน ชมเชย)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ อบต.หน้าเขา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พศ.2568