



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

.....

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้ง  
แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
ของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการ  
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ  
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและ  
คำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ  
และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้จัดทำราคากลางโครงการปรับปรุงและต่อเติมดัดแปลงอาคาร  
สำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ราคากลาง ๗๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท  
(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อให้ประชาชนสามารถ  
เข้าตรวจสอบได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว  
ข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวรรณะ บุญประกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการปรับปรุงและต่อเติมตัดแปลงอาคารสำนักงานกองช่าง หมู่ที่ ๒.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๗๑๓,๐๐๐.....บาท

๓. ลักษณะงาน...โดยการก่ออิฐมอญฉาบเรียบ งานทาสี ติดตั้งประตู หน้าต่าง งานปูกระเบื้อง งานฝ้าเพดาน และระบบไฟฟ้าและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบรูปรายละเอียดที่ อบต.กำหนด

๔. ราคากลางเป็นเงิน.....๗๑๓,๐๐๐.-.....บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ .....สรุปผลการประมาณราคา ปร.๔.....

๕.๒ .....สรุปผลการประมาณราคา ปร.๕.....

๕.๓ .....

๕.๔ .....

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชะโอสถ สังข์รอด	ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น อบต.หน้าเขา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายยุทธชัย ชูศรี	ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา	กรรมการ
๖.๓ นายสุทิน ชมเชย	ผู้ช่วยนายสำรวจ อบต.หน้าเขา	กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายชะโอสถ สังข์รอด

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายยุทธชัย ชูศรี

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายสุทิน ชมเชย

ผู้ช่วยนายสำรวจ อบต.หน้าเขา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ประเภทงาน ปรับปรุงและต่อเติมตัดแปลงอาคารสำนักงานกองช่าง  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
 แบบเลขที่ จำนวน 8 แผ่น  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2568

หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ที่	รายการ	รวม ราคาต้นทุน	Factor F	รวม ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	542,736	1.3091	710,495.44	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	3,500	1	3,500.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			713,995	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			713,000	ระยะเวลา 60 วัน
	ตัวอักษร			(เงินเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายชะโอสถ สั้งขรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)

(นายยุทธชัย ชูศรี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)

(นายสุทิน ชมเชย)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ อบต.หน้าเขา

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

นางกัญญา สุทอง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

(ลงชื่อ)

(นายวรรณะ บุญประกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

31 มี.ค 2568

กรรมการ

อนุมัติ

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงและต่อเติมตัดแปลงอาคารสำนักงานกองช่าง

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

รายละเอียดโครงการ

โดยการก่ออิฐมอดูฉาบเรียบ งานทาสี ติดตั้งประตู หน้าต่าง งานปูกระเบื้อง งานฝ้าเพดาน และระบบไฟฟ้า และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบรูปรายละเอียดที่ อบต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- ผนังก่ออิฐมอดูครึ่งแผ่น	110	ตร.ม.	282.00	31,020.00	89.00	9,790.00	40,810.00	* ราคา ยพ.68
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	128	ตร.ม.	75.00	9,600.00	82.00	10,496.00	20,096.00	* ราคา ยพ.68
	- ขัดมันภายใน	96	ตร.ม.	105.00	10,080.00	82.00	7,872.00	17,952.00	* สีสบราคา
	- ผนังบุไม้ระแนงเทียม WPC. ลอนเหลี่ยม	32	ตร.ม.	1,000.00	32,000.00	50.00	1,600.00	33,600.00	* สีสบราคา
	- พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 60 x 60 ซม.	163	ตร.ม.	750.00	122,250.00	160.00	26,080.00	148,330.00	* สีสบราคา
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัม หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ	175	ตร.ม.	286.00	50,050.00	75.00	13,125.00	63,175.00	* ราคา ยพ.68
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 0.40 ม.#								
	- สีอะคริลิก 100% ชนิดทาผนัง	176	ตร.ม.	35.00	6,160.00	34.00	5,984.00	12,144.00	* ราคา ยพ.68
	- งานเคลือบแล็คเกอร์เงา	112	ตร.ม.	30.00	3,360.00	50.00	5,600.00	8,960.00	* ราคา ยพ.68
	- สีอะคริลิก 100% ชนิดทาฝ้าเพดาน	175	ตร.ม.	33.00	5,775.00	34.00	5,950.00	11,725.00	* ราคา ยพ.68
	- บัวฝ้าเพดาน PVC. ขนาด 1.5x2 นิ้ว -3 นิ้ว	70	เมตร	34.00	2,380.00	40.00	2,800.00	5,180.00	* ราคา สพฐ.68
	รวมยอดยกไป				272,675.00		89,297.00	361,972.00	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ชื่อโครงการ  
สถานที่ตั้ง  
รายละเอียดโครงการ

ปรับปรุงและต่อเติมตัดแปลงอาคารสำนักงานกองช่าง หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยการก่ออิฐฉาบเรียบ งานทาสี ติดตั้งประตู หน้าต่าง งานปูกระเบื้อง งานฝ้าเพดาน และระบบไฟฟ้า และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบรูปรายละเอียดที่ อบต.กำหนด  
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2568

ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
	<b>รวมยอดยกมา</b>				272,675.00		89,297.00	361,972.00	
2	<b>งานประตู-หน้าต่าง</b>								
	- งานประตูกระจกนิรภัยแทมเปอร์ กรอบบานอลูมิเนียมสีชา ขนาด 3.20x2.05 ม. พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	500.00	500.00	22,500.00	* สืบราคา
	- งานประตูกระจกนิรภัยแทมเปอร์ กรอบบานอลูมิเนียมสีชา ขนาด 1.00x2.05 ม. พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	9,000.00	18,000.00	500.00	1,000.00	19,000.00	* สืบราคา
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ กระจกนิรภัยแทมเปอร์ ขนาด 1.20x3.20 ม.	3	ชุด	18,000.00	54,000.00	150.00	450.00	54,450.00	* สืบราคา
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยว กระจกนิรภัยแทมเปอร์ ขนาด 1.20x1.50 ม.	1	ชุด	9,500.00	9,500.00	150.00	150.00	9,650.00	* สืบราคา
	- เหล็กตัด ขนาด 1.20 x 2.15 ม.	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	250.00	500.00	5,500.00	* สืบราคา
3	<b>งานระบบไฟฟ้า</b>								
	- แผงย่อย 10 ช่อง พร้อมเมน 45AT 2P IC10kA	1	ชุด	3,390.00	3,390.00	900.00	900.00	4,290.00	* ราคา สพฐ.68
	<b>รวมยอดยกไป</b>				384,565.00		92,797.00	477,362.00	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงและต่อเติมตัดแปลงอาคารสำนักงานกองช่าง

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

รายละเอียดโครงการ

โดยการก่ออิฐมอดูฉาบเรียบ งานทาสี ติดตั้งประตู หน้าต่าง งานปูกระเบื้อง งานฝ้าเพดาน และระบบไฟฟ้า และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบรูปรายละเอียดที่ อบต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
	รวมยอดยกมา				384,565.00		92,797.00	477,362.00	
	- สวิตซ์ทางเดียว 16A 250V 3 สวิตซ์ พร้อมฝาครอบ	2	ชุด	155.00	310.00	80.00	160.00	470.00	* ราคา สพฐ.68
	- สวิตซ์ทางเดียว 16A 250V 1 สวิตซ์ พร้อมฝาครอบ	2	ชุด	95.00	190.00	80.00	160.00	350.00	* ราคา สพฐ.68
	- ท่อโลหะ แบบแข็ง (UPVC.)	100	เมตร	75.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	* ราคา สพฐ.68
	- ท่อโลหะ แบบอ่อน (UPVC.)	20	เมตร	22.28	445.60	0.00	0.00	445.60	* ราคา สพฐ.68
	- THW. 1 x 1.5 SQ.MM.	220	เมตร	6.23	1,370.60	5.00	1,100.00	2,470.60	* ราคา สพฐ.68
	- THW. 1 x 2.5 SQ.MM.	70	เมตร	9.23	646.10	7.00	490.00	1,136.10	* ราคา สพฐ.68
	- THW. 1 x 4 SQ.MM.	50	เมตร	13.93	696.50	10.00	500.00	1,196.50	* ราคา สพฐ.68
	- โคมพาแนลแอลอีดี ฝังเรียบ ขนาด 5 นิ้ว	51	ชุด	115.00	5,865.00	115.00	5,865.00	11,730.00	* ราคา สพฐ.68
	- ไฟ LED แบบเส้น 12 วัตต์	55	เมตร	75.00	4,125.00	5.00	275.00	4,400.00	* สืบราคา
	- รางซ่อนไฟเส้น LED	26	เมตร	150.00	3,900.00	150.00	3,900.00	7,800.00	* สืบราคา
	- พัดลมระบายอากาศ เข้า-ออก ขนาด 8 นิ้ว	5	เครื่อง	830.00	4,150.00	345.00	1,725.00	5,875.00	* ราคา ยพ.68
	รวมยอดยกไป				413,763.80		106,972.00	520,735.80	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ชื่อโครงการ  
สถานที่ตั้ง  
รายละเอียดโครงการ

ปรับปรุงและต่อเติมตัดแปลงอาคารสำนักงานกองช่าง  
หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา  
โดยการก่อสร้างอาคารเรียน งานทาสี ติดตั้งประตู หน้าต่าง งานปูกระเบื้อง งานฝ้าเพดาน และระบบไฟฟ้า  
และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบรูปรายละเอียดที่ อบรมกำหนด  
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2568

ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
	รวมยอดยกมา				413,763.80		106,972.00	520,735.80	
4	งานรวมสายเต้ารับอื่นๆ	1	รายการ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	* เหม่าจ่าย
	งานอื่นๆ								
	- งานทาสี/เหล็กเสริม/งานกันสาด/อื่นๆ	1	รายการ	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	* เหม่าจ่าย
	- งานรื้อถอนต่างๆ ขนไปทิ้ง/ งานย้ายของเข้า-ออก	1	รายการ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	* เหม่าจ่าย
5	ป้ายโครงการ								
	- ป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	* เหม่าจ่าย
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยกเว้นรายการที่ 5)							542,735.80	
	FF.							1,309.1	
	เป็นเงิน (รวมรายการที่ 5)							713,995.44	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							713,000	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ปร.4 จำนวน 5 แผ่น


ชื่อโครงการ  
สถานที่ตั้ง  
รายละเอียดโครงการ

ปรับปรุงและต่อเติมตัดแปลงอาคารสำนักงานกองช่าง หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยการก่อสร้างอาคารเรียน งานทาสี ติดตั้งประตู หน้าต่าง งานปูกระเบื้อง งานฝ้าเพดาน และระบบไฟฟ้า และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบรูปรายละเอียดที่ อบรมกำหนด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2568

ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง								

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายไชยวิทย์ สังข์รอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น อบรมหน้าเขา


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายยุทธชัย ชูศรี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบรมหน้าเขา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสุทิน ชมเชย)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ อบรมหน้าเขา

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2568