



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

.....

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้ง
แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและ
คำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ
และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้จัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ต้นยูง-คลองห่มม้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ราคากลาง ๘๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสน
หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้
และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวรรณะ บุญประกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นยูง - คลองท่อม้ง หมู่ที่ ๔.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ....องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๘๑๖,๐๐๐.....บาท
๓. ลักษณะงาน...โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ ม. ความหนา ๐.๑๕ ม.
ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตรระยะทาง ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
๑,๒๕๐ ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดที่ ๑ บต.กำหนด
๔. ราคากลางเป็นเงิน.....๘๑๖,๐๐๐.-.....บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๕.๑สรุปผลการประมาณราคา ปร.๔.....
- ๕.๒สรุปผลการประมาณราคา ปร.๕.....
- ๕.๓
- ๕.๔
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-----------------------|------------------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายเชโฮสถ สัจจรอด | ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น อบต.หน้าเขา | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายประสงค์ คำทอง | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง อบต.หน้าเขา | กรรมการ |
| ๖.๓ นายยุทธชัย ชูศรี | ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา | กรรมการ |

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คสล. สายต้นยูง - คลองท่อมัง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
แบบเลขที่ จำนวน 5 แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2568
หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ที่	รายการ	รวม ราคาต้นทุน	Factor F	รวม ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	589,824.44	1.3848	816,788.88	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			816,788.88	ระยะเวลา 60 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณการ			816,000	
	ตัวอักษร			(เงินแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายชะโอสถ สึงขรรอด)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)

(นายประสงค์ คำทอง)

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)

(นายยุทธชัย ชูศรี)

กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)

นางกัญญฐา สุขทอง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

(ลงชื่อ)

นายวรรณะ บุญประกอบ

(ลงชื่อ) อนุมัติ

นายก อบต.หน้าเขา

04 ก.ย. 2568

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ
ประมาณการโดย

ก่อสร้างถนน คสล. สายต้นยูง - คลองทิมมิ่ง
หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 ม. ความหนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร
ระยะทาง 250 เมตร พร้อมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,250 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต. กำหนด
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ																																																																																																							
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)																																																																																																									
1	งานกรุยทาง รื้อคันทางเดิมพร้อมบดอัด	1,500	ตร.ม.	-	-	3.87	5,805.00	5,805.00																																																																																																								
2	ทรายถมรองพื้นทาง	65	3	งานคอนกรีต ค.2	187	ลบ.ม.	2,018.69	377,495.03	245.00	45,815.00	423,310.03		4	งานเหล็กเสริม										- เหล็ก Wire Mesh ขนาด Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	1,250	ตร.ม.	33.00	41,250.00	5.00	6,250.00	47,500.00			- เหล็กเสริม RB Ø 15 มม.	0.291	ตัน	26,278.51	7,647.05	3,300.00	960.30	8,607.35			- เหล็กเสริม DB Ø 16 มม.	0.414	ตัน	24,570.56	10,172.21	3,300.00	1,366.20	11,538.41		5	งานแม่แบบ(เหล็ก)	62	ม.	250.00	15,500.00	50.00	3,100.00	18,600.00		6	งานแอสฟัลต์	495	ม.	30.00	14,850.00	15.59	7,717.05	22,567.05		7	งานท่อ PVC. Ø 3/4 นิ้ว.+แผ่นโพน	1	รายการ	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00		8	งานโหล่ทางลูกรัง	45	ลบ.ม.	50.00	2,250.00	-	-	2,250.00			- ค่าขนส่ง 8 กม.	45	ลบ.ม.	-	-	30.51	1,372.95	1,372.95			รวมยอดยกไป				513,187.94		76,636.50	589,824.44	
3	งานคอนกรีต ค.2	187	ลบ.ม.	2,018.69	377,495.03	245.00	45,815.00	423,310.03																																																																																																								
4	งานเหล็กเสริม																																																																																																															
	- เหล็ก Wire Mesh ขนาด Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	1,250	ตร.ม.	33.00	41,250.00	5.00	6,250.00	47,500.00																																																																																																								
	- เหล็กเสริม RB Ø 15 มม.	0.291	ตัน	26,278.51	7,647.05	3,300.00	960.30	8,607.35																																																																																																								
	- เหล็กเสริม DB Ø 16 มม.	0.414	ตัน	24,570.56	10,172.21	3,300.00	1,366.20	11,538.41																																																																																																								
5	งานแม่แบบ(เหล็ก)	62	ม.	250.00	15,500.00	50.00	3,100.00	18,600.00																																																																																																								
6	งานแอสฟัลต์	495	ม.	30.00	14,850.00	15.59	7,717.05	22,567.05																																																																																																								
7	งานท่อ PVC. Ø 3/4 นิ้ว.+แผ่นโพน	1	รายการ	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00																																																																																																								
8	งานโหล่ทางลูกรัง	45	ลบ.ม.	50.00	2,250.00	-	-	2,250.00																																																																																																								
	- ค่าขนส่ง 8 กม.	45	ลบ.ม.	-	-	30.51	1,372.95	1,372.95																																																																																																								
	รวมยอดยกไป				513,187.94		76,636.50	589,824.44																																																																																																								

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานีที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ
ประมาณการโดย

ก่อสร้างถนน คสล. สายต้นยาง - คลองทึบฝั่ง
หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 ม. ความหนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร
ระยะทาง 250 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,250 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต. กำหนด
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2568


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
9	งานเจาะทดสอบความหนา รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน FF. เป็นเงิน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	8	หลุม	-	513,187.94	-	76,636.50	589,824.44 0.00 589,824.44 1.3848 816,788.88	
				รวมยอดยกมา				816,000	

ราคาน้ำมัน B7 เฉลี่ย = 32.50 บาท/ลิตร

ลงชื่อ

(นายประสงค์ คำทอง)

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ

(นายชะเอม สึงซ้อต)

ผู้ตรวจสอบ

ผอ.กองช่าง ระดับตำบล อบต. หน้าเขา


การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ
ประมาณการโดย


ก่อสร้างถนน คสล. สายต้นยูง - คลองทิมมิ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 ม. ความหนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 250 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,250 ตร.ม. ตามแบบรายละเอียดของ อบต.กำหนด
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
(นายชะโอตล สังข์รอด)
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น อบต.หน้าเขา

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) 
(นายประสงค์ คำทอง)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง อบต.หน้าเขา

กรรมการ

(ลงชื่อ) 
(นายยุทธชัย ชูศรี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา

กรรมการ

วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2568