



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้ง
แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและ
คำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ
และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้จัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคอก-สายปลายคลอง หมู่ที่ ๕ ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ราคากลาง
๘๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคา
การจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวรรณะ บุญประกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา จังหวัดกระบี่



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรไหล่ทาง คสล. สายทุ่งคอก - ปลายคลอง หมู่ที่ ๕.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๘๑๑,๐๐๐.....บาท
๓. ลักษณะงาน...โดยการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ขนาดความกว้างเฉลี่ยข้างละ
๑.๐๐ ม. ความหนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๕๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตร.ม.
ตามแบบรูปรายละเอียดที่ อบต.กำหนด
๔. ราคากลางเป็นเงิน.....๘๑๑,๐๐๐.-.....บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๕.๑สรุปผลการประมาณราคา ปร.๔.....
- ๕.๒สรุปผลการประมาณราคา ปร.๕.....
- ๕.๓
- ๕.๔
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-----------------------|--|---------------|
| ๖.๑ นายเชโฮสถ สัมชรอด | ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น อบต.หน้าเขา | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายประสงค์ คำทอง | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง อบต.หน้าเขา | กรรมการ |
| ๖.๓ นายยุทธชัย ชูศรี | ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา | กรรมการ |

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ประเภทงาน ก่อสร้างเสริมผิวจราจรไหล่ทาง คสล. สายทุ่งคอก - ปลายคลอง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
แบบเลขที่ จำนวน 5 แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2568
หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ที่	รายการ	รวม ราคาต้นทุน	Factor F	รวม ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	586,321.62	1.3848	811,938.17	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			811,938.17	ระยะเวลา 60 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณการ			811,000	
	ตัวอักษร	(เงินแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายเชโฮสถ สัจจรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายประสงค์ คำทอง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายยุทธชัย ชูศรี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

นางกัญญา สุภทอง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

นายวรรณะ บุญประกอบ

นายก อบต.หน้าเขา

0 4 กย 2568

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง

รายละเอียดโครงการ

ประมาณการโดย

ก่อสร้างเสริมผิวจราจรไหล่ทาง คสล. สายทุ่งคอก - ปลายคลอง

หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

โดยการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง ขนาดความกว้างเฉลี่ยข้างละ 1.00 ม. ความหนา 0.15 ม.

ระยะทาง 580 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,160 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อปต.กำหนด

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	งานปรับแต่งพื้นที่ไหล่ทางเดิม	1,160	ตร.ม.	-	-	3.87	4,489.20	4,489.20	* กรมบัญชีกลาง
2	ทรายถมรองพื้นทาง	58	ลบ.ม.	654.21	37,944.18	50.00	2,900.00	40,844.18	* พาณิชย์จังหวัด
3	งานคอนกรีต ค.2	174	2,018.69	351,252.06	245.00	42,630.00	393,882.06	* พาณิชย์จังหวัด	
4	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก Wire Mesh ขนาด Ø 4 มม.@ 0.20 ม.#	1,160	ตร.ม.	33.00	38,280.00	5.00	5,800.00	44,080.00	* สพฐ.68
	- เหล็กเสริม RB Ø 15 มม.	0.310	ตัน	26,278.51	8,146.34	3,300.00	1,023.00	9,169.34	* พาณิชย์จังหวัด
	- เหล็กเสริม DB Ø 16 มม.	1.281	ตัน	24,570.56	31,474.89	3,300.00	4,227.30	35,702.19	* พาณิชย์จังหวัด
5	งานไม้แบบ(เหล็ก)	145	ม.	250.00	36,250.00	50.00	7,250.00	43,500.00	* สิบราคา
6	งานแอสฟัลต์	135	ลิตร	30.00	4,050.00	15.59	2,104.65	6,154.65	* กรมบัญชีกลาง
7	งานท่อ PVC. Ø 3/4 นิ้ว.+แผ่นโฟม	1	รายการ	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	* เหมจ่าย
8	งานไหล่ทางถมขอบคอนกรีต	1	รายการ	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	* เหมจ่าย
	รวมยอดยกไป				513,397.47		72,924.15	586,321.62	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างเสริมผิวจราจรไหล่ทาง คสล. สายทุ่งคอก - ปลายคลอง
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
 ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

รายละเอียดโครงการ


โดยการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมเหล็กลูกข่าย 2 ชั้น ขนาดความกว้างเฉลี่ยข้างละ 1.00 ม. ความหนา 0.15 ม.
 ระยะทาง 580 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,160 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
9	งานเจาะคอนกรีต(Corinny)ทดสอบความหนา รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน FF. เป็นเงิน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	10	หลุม	-	513,397.47	-	72,924.15	586,321.62 0.00 1.3848 811,938.17 811,000	* ผู้รับจ้างดำเนินการ

ราคาน้ำมัน B7 เฉลี่ย = 32.50 บาท/ลิตร

ลงชื่อ 
 (นายประสงค์ คำทอง)

ผู้ประมาณราคา

ที่หน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ

(นายชะโอสถ สังข์รอด)

ผู้ตรวจสอบ

ผอ.กองช่าง ระดับตำบล อบต.หน้าเขา

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างเสริมผิวจราจรไหล่ทาง คสล. สายทุ่งคอก - ปลายคลอง

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ป.ร.4 จำนวน 3 แผ่น

รายละเอียดโครงการ

โดยการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง ขนาดความกว้างเฉลี่ยข้างละ 1.00 ม. ความหนา 0.15 ม. ระยะทาง 580 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,160 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อปต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายชนะโอสถ สัจจรอด)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายประสงค์ คำทอง)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น อปต.หน้าเขา



หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง อปต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)

(นายยุทธชัย ชูศรี)

กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อปต.หน้าเขา

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2568