

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยน้ำแก้ว - สวนเหนือ หมู่ที่ ๖.....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....
๓. ลักษณะงาน.....โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.....  
ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด....
๔. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน .....๔๘๖,๐๐๐..... บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
- ๕.๑.....สรุปผลการประมาณราคา.....
- ๕.๒.....
- ๕.๓.....
- ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                          |  |               |
|--------------------------|--|---------------|
| ๖.๑ นายชะโอส สึงซ่รอด    | ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว | นักบริหารงานทั่วไประดับต้น อบต.หน้าเขา | กรรมการ       |
| ๖.๓ นายประสงค์ คำทอง     | วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา         | กรรมการ       |

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

นายชะโอส สึงซ่รอด

ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)ระดับต้น อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ



กรรมการ

นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ



กรรมการ

นายประสงค์ คำทอง

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

**สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง**  
**ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา**

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยน้ำแก้ว - สวนเทมื่อ  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาค้อ จังหวัดกระบี่  
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
แบบเลขที่ จำนวน 5 แผ่น  
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  
หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ที่	รายการ	รวม ราคาต้นทุน	Factor F	รวม ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	350,469.01	1.3624	477,478.98	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	งานป้ายโครงการ	9,500	1.0000	9,500.00	- เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			486,978.98	ระยะเวลา 60 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณการ			486,000	
	ตัวอักษร	(เงินสี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)			

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายชะโอสถ สึงขรรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายนิยมชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายนิยมชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.หน้าเขา

15/50/60

## การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนน คลส. สายช่วยน้ำแก้ว - ส่วนเหนือ

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขก อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

รายละเอียดโครงการ

โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 ม. ความหนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร

ระยะทาง 150 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	งานกรุทาง รื้อคันทางเดิมพร้อมตัด	900	ตร.ม.	-	-	8.12	7,308.00	7,308.00	* สำมั่งง
2	พรางถนนรองพื้นทาง.	39	ลบ.ม.	467.00	18,388.13	50.00	1,968.75	20,356.88	* พานิชย์จังหวัด
3	งานคอนกรีต ค.2	113	ลบ.ม.	1,985.00	223,312.50	245.00	27,562.50	250,875.00	* พานิชย์จังหวัด
4	งานเหล็กเสริม - เหล็ก Wire Mesh ขนาด ๑ 4 มม. @ 0.25 ม.	750	ตร.ม.	45.00	33,750.00	5.00	3,750.00	37,500.00	* สิบราคา.
	- เหล็กเสริม RB ๑ 15 มม.	0.175	ตัน	23,472.00	4,110.89	2,800.00	490.39	4,601.28	* พานิชย์จังหวัด
	- เหล็กเสริม DB ๑ 16 มม.	0.249	ตัน	21,906.00	5,451.91	2,800.00	696.78	6,148.09	* พานิชย์จังหวัด
5	งานมีนแบบ(เหล็ก)	38	ม.	120.00	4,500.00	40.00	1,500.00	6,000.00	* สิบราคา
6	งานแอสฟัลต์	295	ม.	25.00	7,375.00	11.84	3,492.80	10,867.80	* สิบราคา
7	งานท่อ PVC. ๑ 3/4 นิ้ว.+แผ่นโพน	1	รายการ	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	* สิบราคา / เหมจ่าย
8	งานไหล่ทางลูกรัง - ค่าขนส่ง 5 กม. = 17.11 บาท	27	ลบ.ม.	50.00	1,350.00	-	-	1,350.00	* ราคาอำเภอ
		27	ลบ.ม.	-	-	17.11	461.97	461.97	* สำมั่งง
	<b>รวมยอดยกไป</b>				<b>298,237.82</b>		<b>52,231.19</b>	<b>350,469.01</b>	

## การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

สถานที่ตั้ง

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนน คลอ. สายช่วยน้ำแก้ว - ส่วนเหนือ

หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 ม. ความหนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ ออบต.ท่าพุด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
9	งานเจาะคอนกรีต(Coring)ทดสอบความหนา	6	หลุม	-	298,237.82	1,000.00	52,231.19	350,469.01	* สืบราคา
10	งานป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	* สืบราคา
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยกเว้นรายการที่ 9,10) FF.							350,469.01	
	เป็นเงิน (รวมรายการที่ 9,10) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							1,3624 486,978.98	
								486,000	

ลงชื่อ



(นายประสิทธิ์ คำทอง)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายเชโฮสถ สังก์รอด)

ผอ.กองช่างระดับต้น


**การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง**

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยน้ำแก้ว - สวนเหนือ  
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาคงาม จังหวัดกระบี่  
 รายละเอียดโครงการ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 ม. ความหนา 0.15 ม. ไหลทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.ท่าหนด  
 ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									

  
 (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ  
 (นายชะโอสถ สังข์รอด)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น อบต.หน้าเขา

  
 (ลงชื่อ) กรรมการ  
 (นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)  
 นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น อบต.หน้าเขา

  
 (ลงชื่อ) กรรมการ  
 (นายประสิทธิ์ คำทอง)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา