

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประเสริฐ - นายเนาว์ หมู่ที่ ๕.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....-

๓. ลักษณะงาน.....โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีต.....

ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด....

๔. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน๓๘๐,๐๐๐..... บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑.....สรุปผลการประมาณราคา.....

๕.๒.....-

๕.๓.....-

๕.๔.....-

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชะโอสถ สึงซ้อรด	ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว	นักบริหารงานทั่วไประดับต้น อบต.หน้าเขา	กรรมการ
๖.๓ นายประสงค์ คำทอง	วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา	กรรมการ



ลงชื่อ ประธานกรรมการ

นายชะโอสถ สึงซ้อรด

ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)ระดับต้น อบต.หน้าเขา



ลงชื่อ กรรมการ

นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น อบต.หน้าเขา



ลงชื่อ กรรมการ

นายประสงค์ คำทอง


วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายปรีเสริฐ - นายเนา
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
แบบเลขที่ จำนวน 5 แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560
หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ที่	รายการ	รวม ราคาต้นทุน	Factor F	รวม ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	276,599.61	1.3624	376,839.32	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	งานป้ายโครงการ	0	1.0000	-	- เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			376,839.32	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			376,000	ระยะเวลา 45 วัน
	ตัวอักษร	(เงินสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายเซโฮส สั้งซรอด)

ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอมสิทธ์ แสงแก้ว)

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น อบต.หน้าเขา


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายนิมิต รอดชู)

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายนิมิต รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.หน้าเขา


การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านนายปรีเสริฐ - นายเนาว์

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาคาม จังหวัดกระบี่

ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

รายละเอียดโครงการ

โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ความหนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 145 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 580 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	งานทุบทาง รื้อคันทางเดิมพร้อมอัด	725	ตร.ม.	-	-	8.12	5,887.00	5,887.00	* สำนักง
2	ทรายถมรองพื้นทาง.	30	ลบ.ม.	467.00	14,220.15	50.00	1,522.50	15,742.65	* พาณิชย์จังหวัด
3	งานคอนกรีต ค.2	87	ลบ.ม.	1,985.00	172,695.00	245.00	21,315.00	194,010.00	* พาณิชย์จังหวัด
4	งานเหล็กเสริม - เหล็ก Wire Mesh ขนาด ϕ 4 มม. @ 0.25 ม. - เหล็กเสริม RB ϕ 15 มม. - เหล็กเสริม DB ϕ 16 มม.	580 0.169 0.241	ตร.ม. ตัน ตัน	40.00 23,471.00 21,906.00	23,200.00 3,973.69 5,269.60	5.00 2,800.00 2,800.00	2,900.00 474.05 673.55	26,100.00 4,447.73 5,943.15	* สิบราคา * พาณิชย์จังหวัด * พาณิชย์จังหวัด
5	งานไม้แบบ(เหล็ก)	36	ม.	100.00	3,625.00	40.00	1,450.00	5,075.00	* สิบราคา
6	งานแอสฟัลต์	257	ม.	20.00	5,140.00	11.84	3,042.88	8,182.88	* สิบราคา
7	งานท่อ PVC. ϕ 3/4 นิ้ว.+แผ่นโพน	1	รายการ	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	* สิบราคา / เหมาย้าย
8	งานไหลทางลูกรัง/หินผุ - ค่าขนส่ง 7 กม. = 19.10 บาท	32 32	ลบ.ม. ลบ.ม.	50.00 -	1,600.00 -	- 19.10	- 611.20	1,600.00 611.20	* ราคาอำเภอ * สำนักง
รวมออกค่าใช้จ่าย					229,723.44		40,876.18	270,599.61	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง

ก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านนาขันธ์เสรีรัฐ - นายเนาว์
หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ป.ร.4 จำนวน 3 แผ่น

รายละเอียดโครงการ

โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ความหนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร
ระยะทาง 145 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 580 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อนุต.กำหนด

ประมาณการโดย


กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
9	รวมยอดยกมา				229,723.44		40,876.18	270,599.61	
10	งานเจาะคอนกรีต(Coring)ทดสอบความหนา	6	หลุม	-	-	1,000.00	6,000.00	6,000.00	* สิบราคา
	งานป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	* สิบราคา
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยกเว้นรายการที่ 9) FF. เป็นเงิน (รวมรายการที่ 9) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							276,599.61 1,3624 380,339.32	
								380,000	

ลงชื่อ 
(นายประสงค์ คำทอง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ 
ผู้ตรวจสอบ

(นายชเชโฮสดี สังข์รอด)
ผอ.กองช่างระดับต้น

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายปรีเสริฐ - นายเนาว์
หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขพนม จังหวัดกระบี่
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ความหนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร
ระยะทาง 145 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 580 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ประมาณการโดย

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(ลงชื่อ)

(นายชยะโฮส สัจจรอด)

ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา

ประธานกรรมการ



(ลงชื่อ)

(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)

(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

กรรมการ

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560