

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ประเภทงาน ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนางละเมียด - นายสาธิต
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 แบบเลขที่ จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561
 หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ที่	รายการ	รวม ราคาต้นทุน	Factor F	รวม ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	137,441.30	1.3822	189,971.36	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			189,971	ระยะเวลา 7 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณการ			189,000	
	ตัวอักษร	(เงินหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายชะโอส สัจจรอด)

ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายนิยมชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายนิยมชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.หน้าเขา

18 ม.ค. 61

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนางละเมียด - นายสาธิต
หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

รายละเอียดโครงการ

โดยการซ่อมแซมถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 3,000 เมตร
เกรตเกลียดินลูกรังบนสายทางมทลุมบ่อ ใช้ปริมาณหินผุถม จำนวน 190 ลบ.ม. และบดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็ก
ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตันพร้อมปรับแต่งดูระบายน้ำลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม. ตามแบบรูปที่ ๑๒๓.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
1	งานกรุยเปิดทางพร้อมปรับแต่งดูระบายน้ำ	18,000	ตร.ม.	-	-	3.68	66,240.00	66,240.00	* สำนักงบ
2	งานบดอัดแน่นดินถมกลบหลุมบ่อ	600	ลบ.ม.	-	-	56.20	33,720.00	33,720.00	* สำนักงบ
3	งานหินผุถมพร้อมบดอัด	190	ลบ.ม.	90.00	17,100.00	56.20	10,678.00	27,778.00	* ราคาอำเภอ
	- ค่าขนส่ง ระยะทาง 15 กม.	190	ลบ.ม.	-	-	51.07	9,703.30	9,703.30	* สำนักงบ
4	งานป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	* สิบราคา
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน FF.							137,441.30	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							1.3822	
								189,971.36	
								189,971.36	

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นายประสิทธิ์ คำทอง)

(นายชัชไอสถ สังข์รอด)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผอ.กองช่าง(นักบริหารงานช่าง)ระดับต้น

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายพะโฮส สัจจรอด)
ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายประสงค์ คำทอง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

วันที่......เดือน...มกราคม.....พ.ศ. 2561