


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยใหม่พัฒนา  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
แบบเลขที่ จำนวน 5 แผ่น  
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561  
หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ที่	รายการ	รวม ราคาต้นทุน	Factor F	รวม ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	464,587.46	1.3822	642,152.79	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	งานไม่พิจารณาปรับราคา	8,300	1.0000	8,300.00	- เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			650,452.79	ระยะเวลา 45 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณการ			650,000	
	ตัวอักษร			(เงินหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)	

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายชะโอสถ สัจจรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายนิยมชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายนิยมชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.หน้าเขา

18 ธ.ค. 61

## การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนน คลส. สายซอยใหม่พัฒนา

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขานม จังหวัดกระบี่

รายละเอียดโครงการ

โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1000 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	งานรื้อทาง รื้อคันทางเดิมพร้อมบดอัด	1,200	ตร.ม.	-	-	11.16	13,392.00	13,392.00	* สำนักรบ
2	ทราายนรอมงพื้นทาง.	53	467.00	24,517.50	50.00	2,625.00	27,142.50	* พาณิชยจังหวัด	
3	งานคอนกรีต ค.2	149	ลบ.ม.	1,985.00	295,765.00	245.00	36,505.00	332,270.00	* พาณิชยจังหวัด
4	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก Wire Mesh ขนาด $\varnothing$ 4 มม. @ 0.25 ม.	1,000	ตร.ม.	50.00	50,000.00	5.00	5,000.00	55,000.00	* สิบราคา
	- เหล็กเสริม RB $\varnothing$ 15 มม.	0.234	ตัน	23,471.00	5,480.95	3,300.00	770.62	6,251.56	* พาณิชยจังหวัด
	- เหล็กเสริม DB $\varnothing$ 16 มม.	0.332	ตัน	21,906.00	7,268.41	3,300.00	1,094.94	8,363.35	* พาณิชยจังหวัด
5	งานไม้แบบ(เหล็ก)	50	ม.	100.00	5,000.00	40.00	2,000.00	7,000.00	* สิบราคา
6	งานแอสฟัลต์	395	ม.	20.00	7,900.00	14.47	5,715.65	13,615.65	* สิบราคา
7	งานท่อ PVC. $\varnothing$ 3/4 นิ้ว.+แผ่นโชน	1	รายการ	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	* สิบราคา / เหนายจ่าย
8	งานโชนทางลูกรัง	36	ลบ.ม.	50.00	1,800.00	-	-	1,800.00	* ราคาข้ามอบ
	- ค่าขนส่ง 5 กม. = 20.90 บาท	36	ลบ.ม.	-	-	20.90	752.40	752.40	* สำนักรบ
	<b>รวมยกไป</b>				<b>397,731.86</b>		<b>70,355.61</b>	<b>468,087.46</b>	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

สถานที่ตั้ง

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยใหม่พัฒนา

หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาค้อ จังหวัดกระบี่

โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 ม. ความหนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1000 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เงิน (บาท)		
9	รวมยอดยกมา				392,731.86	71,855.61		464,587.46	
10	งานเจาะคอนกรีต(Coring)ทดสอบความหนา	6	หลุม	-	-	800.00	4,800.00	4,800.00	* สิบราคา
	งานป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยกเว้นรายการที่ 9 , 10) FF.							464,587.46	
	เป็นเงิน (รวมรายการที่ 9, 10) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							1,382,799.00	
								650,452,799.00	
								650,000.00	

ลงชื่อ

นายประสงค์ คำทอง  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ

(นายชนะโอส สัจจรอด)  
ผอ.กองช่าง ระดับต้น

ผู้ตรวจสอบ

**การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง**

ชื่อโครงการ

สถานที่ตั้ง

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนน คลส. สายชอยใหม่พัฒนา

หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 ม. ความหนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1000 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เงินเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เงินเงิน (บาท)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายชะโอสถ สังข์รอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น อบต.หน้าเขา

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)

(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

กรรมการ

วันที่ ๑๖ เดือน.....มกราคม.....พ.ศ. 2561