

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยน้ำแก้ว - สวนเหนือ  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
แบบเลขที่ จำนวน 5 แผ่น  
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  
หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ที่	รายการ	รวม ราคาต้นทุน	Factor F	รวม ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	464,790.81	1.3822	642,433.86	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	งานไม่พิจารณาปรับราคา	8,300	1.0000	8,300.00	- เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			650,733.86	ระยะเวลา 45 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณการ			650,000	
	ตัวอักษร	(เงินหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายชะโอสถ สัจจรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นายนิยมชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายนิยมชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.หน้าเขา

1 พค. 2561

## การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนน คสล. สายช่วยน้ำแก้ว - สวนเหนือ

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

รายละเอียดโครงการ

โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 ม. ความหนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อปต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	งานกรูยทาง รื้อคันทางเดิมพร้อมบดอัด	1,200	ตร.ม.	-	-	11.27	13,524.00	13,524.00	* สำนักบ
2	ทรายถมรองพื้นทาง.	52	ลบ.ม.	467.00	24,284.00	50.00	2,600.00	26,884.00	* พาณิชยจังหวัด
3	งานคอนกรีต ค.2	150	ลบ.ม.	1,985.00	297,750.00	245.00	36,750.00	334,500.00	* พาณิชยจังหวัด
4	งานเหล็กเสริม - เหล็ก Wire Mesh ขนาด $\phi$ 4 มม. @ 0.25 ม. - เหล็กเสริม RB $\phi$ 15 มม. - เหล็กเสริม DB $\phi$ 16 มม.	1,000 0.234 0.332	ตร.ม. ตัน ตัน	45.00 23,471.00 21,906.00	45,000.00 5,480.95 7,268.41	5.00 3,300.00 3,300.00	5,000.00 770.62 1,094.94	50,000.00 6,251.56 8,363.35	* สิบราคา * พาณิชยจังหวัด * พาณิชยจังหวัด
5	งานไม้แบบ(เหล็ก)	50	ม.	100.00	5,000.00	40.00	2,000.00	7,000.00	* สิบราคา
6	งานแอสฟัลต์	395	ม.	20.00	7,900.00	14.70	5,806.50	13,706.50	* สิบราคา
7	งานท่อ PVC. $\phi$ 3/4 นิ้ว.+แผ่นโพน	1	รายการ	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	* สิบราคา / เหมจ่าย
8	งานไหลทางคูกรัง - ค่าขนส่ง 5 กม. = 21.15 บาท	36 36	ลบ.ม. ลบ.ม.	50.00 -	1,800.00 -	- 21.15	- 761.40	1,800.00 761.40	* ราคาอำเภอ * สำนักบ
<b>รวมยอดยกไป</b>								<b>464,790.81</b>	
				<b>394,483.36</b>	<b>70,307.46</b>				

## การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

สถานที่ตั้ง

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยน้ำแก้ว - สวนเหนือ

หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 ม. ความหนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร

ระยะทาง 200 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
9	งานเจาะคอนกรีต(Coring)ทดสอบความหนา	6	หลุม	-	394,483.36	800.00	70,307.46	464,790.81	
10	งานป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	4,800.00	* สิบราคา
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยกเว้นรายการที่ 9,10) FF.							464,790.81	
	เป็นเงิน (รวมรายการที่ 9,10) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							1.3822 650,733.86	
								650,000	

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายชยะโอสธ สังข์รอด)


ผอ.กองช่าง ระดับต้น

**การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง**

ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยน้ำแก้ว - ส่วนเหนือ  
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  
 รายละเอียดโครงการ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 ม. ความหนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.หน้าเขา  
 ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  (นายชะเอม สัมชรรอด)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น อบต.หน้าเขา

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)  (นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)  
 กรรมการ

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  (นายประสงค์ คำทอง)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

วันที่.....เดือน.....เมษายน.....พ.ศ. 2561