

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ประเภทงาน ช่อมแซมถนนลูกรังสายนาออก - อนามัย
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 แบบเลขที่ จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561
 หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา


ที่	รายการ	รวม ราคาต้นทุน	Factor F	รวม ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	131,725.02	1.3822	182,070.32	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	งานป้ายโครงการ	3,500	1	3,500.00	- เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			185,570	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			185,000	ระยะเวลา 30 วัน
	ตัวอักษร			(เงินหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายชะโอสถ สัจจรอด)

ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายนิยมชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายนิยมชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.หน้าเขา

๒๕๖๔.๖๑

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

สถานที่ตั้ง

รายละเอียดโครงการ

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายนอก - อนามัย

หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

โดยการซ่อมแซมถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,750 เมตร

เกรดเกยดินลูกรังบนสายทางถมหุ้มบ่อ ใช้ปริมาณหินลูกรังจำนวน 462 ลบ.ม. และบดทับแน่นด้วยรถบดสันตะเอนล้อเหล็ก

ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตันพร้อมปรับแต่งดูระบายน้ำลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม. ตามแบบรูปที่ อบรม.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
1	งานกรูยทางปรับแต่งดูระบายน้ำ	8,750	ตร.ม.	-	-	3.81	33,337.50	33,337.50	* สำนักงบ
2	งานหินผุพร้อมบดอัดแน่น	462	ลบ.ม.	90.00	41,580.00	58.36	26,962.32	68,542.32	* สำนักงบ
	- ระยะทางขนส่ง 18 กม.	462	ลบ.ม.	-	-	64.60	29,845.20	29,845.20	* สำนักงบ
3	งานป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยกเว้น 3)								131,725.02	
FF.								1.3822	
เป็นเงิน (รวม 3)								185,570.32	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น								185,000	

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

ผู้ตรวจสอบ


(นายประสงค์ คำทอง)

(นายชัชโอสถ สังข์รอด)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผอ.กองช่าง(นักบริหารงานช่าง)ระดับต้น

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายชเช์โอส สัจจรอด)

ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)
 นักบริหารงานทั่วไประดับต้น อบต.หน้าเขา

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายประสงค์ คำทอง)

วันที่.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. 2561