



**การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง**

ชื่อโครงการ  
สถานที่ตั้ง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายต้นพงษ์ - ป่อช้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

รายละเอียดโครงการ

โดยการซ่อมแซมถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,200 เมตร ใช้ปริมาณหินลูกรังจำนวน 563 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตันพร้อมปรับแต่งคูระบายน้ำลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ตามแบบรูปที่ อบรม.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
1	งานกรูยทางปรับเกรดถนน	13,200	ตร.ม.	-	-	3.68	48,576.00	48,576.00	* กรมบัญชีกลาง
2	งานหินผุพร้อมบดอัดแน่น - ค่าขนส่ง 10 กม. = 34.64 บาท	563	ลบ.ม.	90.00	50,670.00	56.20	31,640.60	82,310.60	* กรมบัญชีกลาง
3	งานป้ายโครงการ รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยกเว้น รายการที่ 3) FF. เป็นเงิน (รวมรายการที่ 3) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	34.64	19,502.32	19,502.32	* กรมบัญชีกลาง
						-	3,500.00	3,500.00	* สิบบราคา
							150,388.92	150,388.92	* สิบบราคา
							1.3822	1.3822	* สิบบราคา
							211,367.57	211,367.57	
							211,000	211,000	

ลงชื่อ  
(นายประสงค์ คำทอง)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ประมาณราคา



ผู้ตรวจสอบ

(นายเชโอสธ สั้งช็รอต)  
ผอ.กองช่างระดับต้น

