



**การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง**

ชื่อโครงการ  
สถานที่ตั้ง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสุขุมผง - เขาดิน

หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

รายละเอียดโครงการ

โดยการซ่อมแซมถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร ใช้ปริมาณหินลูกรังจำนวน 235 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดสันตะทอนล้อเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตันพร้อมปรับแต่งคูระบายน้ำที่มีความน้อยกว่า 0.30 ตามแบบรูปที่ อบรม.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท	บาท	บาท	
1	งานกรูยทางปรับเกรดถนน	6,000	ตร.ม.	-	-	3.68	22,080.00	22,080.00		* กรมบัญชีกลาง
2	งานหินผุพร้อมบดอัดแน่น - ค่าขนส่ง 10 กม. = 34.64 บาท	235	ลบ.ม.	90.00	21,150.00	56.20	13,207.00	34,357.00		* กรมบัญชีกลาง
3	งานรื้อท่อเดิมวางใหม่	235	ลบ.ม.	-	-	34.64	8,140.40	8,140.40		* กรมบัญชีกลาง
4	งานหินใหญ่รองพื้นท่อระบายน้ำ	4	ชม.	-	-	1,800.00	7,200.00	7,200.00		* สิบราคา
5	งานป้ายโครงการ	1	ลบ.ม.	600.00	6,000.00	-	-	6,000.00		* สิบราคา
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยกเว้น รายการที่ 5) FF.		ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00		* สิบราคา
	เป็นเงิน (รวมรายการที่ 5) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							77,777.40		
								1.3822		
								111,003.92		
								111,000		

ผู้ประมาณราคา

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นายชเชวโอสถ สังข์รอด)

ผอ.กองช่างระดับต้น

ลงชื่อ

(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

**การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง**

ชื่อโครงการ **ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคูฝง - เขติน** ปริ.4 จำนวน 2 แผ่น  
 สถานที่ตั้ง **หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่**  
 รายละเอียดโครงการ **โดยการซ่อมแซมถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร ใช้ปริมาณหินลูกรังจำนวน 235 ลบม. พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตันพร้อมปรับแต่งคูระบายน้ำที่มีความน้อยกว่า 0.30 ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด**  
 ประมาณการโดย **กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา**  
**วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562**

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วยบาท	เป็นเงินบาท	ค่าแรงบาท	เป็นเงินบาท		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (ลงชื่อ) **ประจักษ์กรกรมการ**  
 (นายชยะโอสธ สัจจรอด)

ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

นักบริการงานทั่วไประดับต้น อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

วันที่.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ. 2562