


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายต้นหาร - คลองยวน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 แบบเลขที่ จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
 หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ที่	รายการ	รวม ราคาต้นทุน	Factor F	รวม ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	241,394	1.3822	333,655.34	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	ป้ายโครงการ	3,500	1	3,500.00	- เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			337,155	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			337,000	ระยะเวลา 30 วัน
	ตัวอักษร			(เงินสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายชะโอสถ สัจจรอด)

ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น อบต.หน้าเขา
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นายนิยมชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา
 (ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายนิยมชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา ปฏิบัติหน้าที่
 นายก อบต.หน้าเขา




การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ **ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายต้นหาร - คลองยวน** ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 สถานที่ตั้ง **หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่**
 รายละเอียดโครงการ **โดยการซ่อมแซมถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 3,000 เมตร**
ใช้ปริมาณหินผุมจำนวน 960 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตันพร้อมปรับแต่งรูระบายน้ำลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด


ประมาณการโดย **กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา**

วันที่ **28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562**

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรง	เป็นเงิน		
1	งานกรูยทางปรับเกรดถนน	18,000	ตร.ม.	-	-	3.71	66,780.00	66,780.00	* กรมบัญชีกลาง
2	งานหินผุมพร้อมบดอัดแน่น - ค่าขนส่ง 10 กม. =35.15 บาท	960	ลบ.ม.	90.00	86,400.00	56.74	54,470.40	140,870.40	* ราคาอำเภอ
3	งานป้ายโครงการ รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยกเว้น รายการที่ 3) FF. เป็นเงิน (รวมรายการที่ 3) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	35.15	33,744.00	33,744.00	* กรมบัญชีกลาง
						-	3,500.00	3,500.00	* สิบราคา
							241,394.40	241,394.40	
							1.3822	337,155.34	
								337,000	

ลงชื่อ  (นายประสงค์ คำทอง)
 วิศวกรโยธา/ชำนาญการ

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
 (นายชโยธส สังข์รอด)
 ผอ.กองช่างระดับต้น

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายต้นทาร์ - คลองยวน
หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

รายละเอียดโครงการ

โดยการซ่อมแซมถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 3,000 เมตร ใช้ปริมาณหินลูกรังจำนวน 960 ลบม. ปริมาณเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถต้อนสี่ล้อเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตันพร้อมปรับแต่งครุระบายน้ำลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงานบาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วยบาท	เป็นเงินบาท	ค่าแรงบาท	เป็นเงินบาท		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 

(นายชัชวาล สัจจรอด)

ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

นักบริการงานทั่วไประดับต้น อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)



(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

วันที่...28.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ. 2562