

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านห้วยน้ำแก้ว - คลองด้วน  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
 แบบเลขที่ จำนวน 2 แผ่น  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  
 หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ที่	รายการ	รวม ราคาต้นทุน	Factor F	รวม ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	187,267	1.3822	258,840.89	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	ป้ายโครงการ	3,500	1	3,500.00	- เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			262,341	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			262,000	ระยะเวลา 30 วัน
	ตัวอักษร			(เงินสองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายชะโอสธ สังข์รอด)

ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายนมชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายนมชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.หน้าเขา



**การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง**

ชื่อโครงการ  
สถานที่ตั้ง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านหัวขี้เหล็ก - คลองตัน  
หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

รายละเอียดโครงการ

โดยการซ่อมแซมถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,100 เมตร  
ใช้ปริมาณหินลูกรังจำนวน 672 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตันพร้อมปรับแต่งคูระบายน้ำลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ตามแบบรูปที่ ๑๒๓.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
1	งานกรูยทางปรับเกรดถนน	10,500	ตร.ม.	-	-	3.71	38,955.00	38,955.00		* กรมบัญชีกลาง
2	งานหินลูกรังพร้อมบดอัดแน่น - ค่าขนส่ง 12 กม. = 41.82 บาท	672	ลบ.ม.	90.00	60,480.00	56.74	38,129.28	98,609.28		* ราคาอำเภอ
3	งานชุดคูระบายน้ำด้วยเครื่องจักรกลหนัก	672	ลบ.ม.	-	-	41.82	28,103.04	28,103.04		* กรมบัญชีกลาง
4	งานป้ายโครงการ	12	ชม.	-	-	1,800.00	21,600.00	21,600.00		* สิบราคา
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยกเว้น รายการที่ 5)	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00		* สิบราคา
	FF. เป็นเงิน (รวมรายการที่ 5) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							187,267.32		
								262,340.89		
								262,000		

ลงชื่อ  
(นายประสงค์ คำทอง)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ  
(นายชเชโอสถ สังข์รอด)  
ผอ.กองช่างระดับต้น

ผู้ตรวจสอบ

**การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง**

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านห้วยน้ำแก้ว - คลองตัน หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยการซ่อมแซมถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,100 เมตร ใช้ปริมาณหินผุถมจำนวน 672 ลบม. พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดสันสลับเพื่อลดผลกระทบที่ไม่ น้อยกว่า 10 ต้นพร้อมปรับแต่งคูระบายน้ำลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 

(นายชะโอสธ สังข์รอด)

ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

นักบริการงานทั่วไประดับต้น อบต.หน้าเขา

กรรมการ

(ลงชื่อ)   
(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา