



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา


ประเภทงาน ก่อสร้างและบุกเบิกถนนสายห้วยทรายเลื่อน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 แบบเลขที่ จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณการตามแบบ พร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
 หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ที่	รายการ	รวม ราคาต้นทุน	Factor F	รวม ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	99,037	1.3822	136,889.22	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	ป้ายโครงการ	3,500	1	3,500.00	- เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			140,389	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			140,000	ระยะเวลา 30 วัน
	ตัวอักษร			(เงินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายชะโอสถ สัจจรอด)

ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายอภิสิทธิ์ มสงแก้ว)

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น อบต.หน้าเขา
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายประสงค์ คำทอง)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นายเข้มชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา
 (ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายเข้มชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา ปฏิบัติหน้าที่
 นายก อบต.หน้าเขา


การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง

ก่อสร้างและบุกเบิกถนนสายห้วยทรายเลื่อน

หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

รายละเอียดโครงการ

โดยการซ่อมแซมถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง 4.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ใช้ปริมาณลูกรังถมจำนวน 480 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดสันสะเทือนล้อเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตันพร้อมปรับแต่งคูระบายน้ำลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		
1	งานกรูยทางปรับเกรดถนน	2,000	ตร.ม.	-	-	5.56	11,120.00	11,120.00	* สำนักงบ
2	งานลูกรังพร้อมบดอัดแน่น - ค่าขนส่ง 10 กม. = 35.15 บาท	480	ลบ.ม.	50.00	24,000.00	56.74	27,235.20	51,235.20	* สำนักงบ
3	งานท่อระบายน้ำ คลอด มอก 12 ขนาด 0.80 x 1.00	480	ลบ.ม.	-	-	35.15	16,872.00	16,872.00	* สำนักงบ
4	ป้ายโครงการ รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยกเว้น รายการที่ 4) FF. เป็นเงิน (รวมรายการที่ 4) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	130.00	1,820.00	19,810.00	* พาณิชย์จังหวัด
						-	-	3,500.00	* สิบราคา
								99,037.20	
								1.3822	
								140,389.22	
								140,000	

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา
(นายประสงค์ คำทอง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ
(นายชเช์โอส สัจจรอด)
ผอ.กองช่างระดับต้น

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างและบุกเบิกถนนสายห้วยทรายเดือน
หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
โดยการซ่อมแซมถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง 4.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 500 เมตร
ใช้ปริมาณลูกรังถมจำนวน 480 ลบม. พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถตักสันสะเทือนล้อเหล็กขนาดไม่
น้อยกว่า 10 ตันพร้อมปรับแต่งคูระบายน้ำลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ตามแบบรูปที่ อบรม.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
(นายชะโอสถ สังกษรอด)

ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบรม.หน้าเขา

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) 
(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

นักบริการงานทั่วไประดับต้น อบรม.หน้าเขา

(ลงชื่อ) 
(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบรม.หน้าเขา

วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562