

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... โครงการก่อสร้างและบุกเบิกถนนสายบ้านนางเล็ก - นายเสน หมู่ที่ ๗

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา.....

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....-.....

๓.ลักษณะงาน.....โดยการก่อสร้างและบุกเบิกถนน ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด....

๔.ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ๘๒๙,๐๐๐-..... บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑.....สรุปผลการประมาณราคา.....

๕.๒.....-.....

๕.๓.....-.....

๕.๔.....-.....

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชะโอสถ สัจจรอด	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หน้าเขา	กรรมการ
๖.๓ นายประสงค์ คำทอง	วิศวกรโยธา อบต.หน้าเขา	กรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

นายชะโอสถ สัจจรอด

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ

กรรมการ

นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ

กรรมการ

นายประสงค์ คำทอง

วิศวกรโยธา อบต.หน้าเขา



(นายนมชัย รอดชู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ประเภทงาน ก่อสร้างและบุกเบิกถนนสายบ้านนางเล็ก - นายเสน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
แบบเลขที่ จำนวน 5 แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ที่	รายการ	รวม ราคาค่าต้นทุน	Factor F	รวม ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	314,170.58	1.2509	392,000.00	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	งานทาง	324,773.42	1.3365	434,059.68	- เงินหักประกันผลงาน 0 %
3	ป้ายโครงการ	3,500	1	3,500.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			829,559.68	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			829,000	ระยะเวลา
	ตัวอักษร	(เงินแปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายชะโอสถ สัจจรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธา อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)

(นายนิยมชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)

(นายนิยมชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.หน้าเขา

เห็นชอบ

อนุมัติ

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้งบุกเบิกถนนและก่อสร้างท่อระบายน้ำ(ท่อลอดเทศบาล)
หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

รายละเอียดโครงการ

โดยการวางท่อระบายน้ำและก่อสร้างท่อระบายน้ำ(ท่อลอดเทศบาล)คสล.ขนาด 1.80 x 1.80 X 5.00 เมตร

จำนวน 2 ช่องทาง พร้อมบุกเบิกถนนขนาดความกว้าง 5.00 ม. ความยาว 1,450 ม.

พร้อมติดตั้งป้ายประชาชนสัมพันธ์โครงการตามรูปแบบที่อบค.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	งานขุดดินถม	99	ลบ.ม.	-	-	81.00	8,019.00	8,019.00	* สำนักงบ
2	งานทำทางเบียง	1	รายการ	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	* เหมจ่าย
3	งานถมดินลูกรัง	80	ลบ.ม.	50.00	4,000.00	-	-	4,000.00	* อำเภอ
	ค่าขนส่ง 15 กม = 35.19 บาท	80	ลบ.ม.	-	-	35.19	2,815.20	2,815.20	* สำนักงบ
4	คอนกรีต 1:3:5	5	ลบ.ม.	1,850.00	9,250.00	315.00	1,580.00	10,830.00	* สิบราคา
5	คอนกรีต ค.3	58	ลบ.ม.	2,219.00	128,702.00	245.00	14,210.00	142,912.00	* พาณิชย์จังหวัด
6	งานไม้แบบ	125	ตร.ม.	-	-	80.00	10,000.00	10,000.00	* สิบราคา
7	งานไม้คร่า	40	ลบ.พ.	375.00	15,000.00	-	-	15,000.00	* สิบราคา
8	งานค้ำยัน (ยาว 1.80 เมตร)	35	ต้น	50.00	1,750.00	-	-	1,750.00	* สิบราคา
9	ตะปู	30	กก.	50.00	1,500.00	-	-	1,500.00	* สิบราคา
10	งานเหล็กเสริม								
	- RB Ø 6 มม. SR 24	0.035	ต้น	21,542.00	753.97	2,800.00	98.00	851.97	* พาณิชย์จังหวัด
	รวมยอดยกไป				160,955.97		46,722.20	207,678.17	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

สถานที่ตั้ง

บุกเบิกถนนและก่อสร้างท่อระบายน้ำ(ท่อลอดเหลี่ยม)
หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

รายละเอียดโครงการ

โดยการวางท่อระบายน้ำและก่อสร้างท่อระบายน้ำ(ท่อลอดเหลี่ยม)คสล.ขนาด 1.80 x 1.80 X 5.00 เมตร
จำนวน 2 ช่องทาง พร้อมบุกเบิกถนนขนาดความกว้าง 5.00 ม. ความยาว 1,450 ม.

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรูปแบบที่อบต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
								207,678.17	
	รวมยอดยกมา				160,955.97		46,722.20		
	- RB Ø 9 มม. SR 24	0.179	ตัน	21,495.00	3,847.61	2,800.00	501.20	4,348.81	* พาณิชยจังหวัด
	- DB Ø 12 มม. SD 40 (บกลส.)	3.18	ตัน	20,981.00	66,719.58	2,800.00	8,904.00	75,623.58	* พาณิชยจังหวัด
	- DB Ø 16 มม. SD 40 (บกลส.)	0.785	ตัน	20,981.00	16,470.09	2,800.00	2,198.00	18,668.09	* พาณิชยจังหวัด
	- RB Ø 25 มม. SR 24	0.105	ตัน	21,028.00	2,207.94	2,800.00	294.00	2,501.94	* พาณิชยจังหวัด
11	งานผูกเหล็ก	100	กก.	50.00	5,000.00	-	-	5,000.00	* สิบราคา
12	กระตางชานอ้อย	1	แผ่น	350.00	350.00	-	-	350.00	* สิบราคา
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							314,170.58	
	FF.							1.2509	
	เป็นเงิน							392,000.00	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ

บุกเบิกถนนและก่อสร้างท่อระบายน้ำ(ท่อลอดเหลี่ยม)
หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

โดยการวางท่อระบายน้ำและก่อสร้างท่อระบายน้ำ(ท่อลอดเหลี่ยม)คสล.ขนาด 1.80 x 1.80 X 5.00 เมตร

จำนวน 2 ช่องทาง พร้อมบุกเบิกถนนขนาดความกว้าง 5.00 ม. ความยาว 1,450 ม.

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรูปแบบที่อบต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	ข. งานทาง งานกรุยทางปรับเกรดเกลี่ยผิวทาง	7,250	ตร.ม.	-	-	4.17	30,232.50	30,232.50	* สำนักงบ
2	งานคืนสู่กรรมพร้อมเกลี่ยเรียบ - ค่าขนส่ง 15 กม. = 35.19 บาท	1,392	ลบ.ม.	50.00	69,600.00	-	-	69,600.00	* อำเภอ
3	งานหินผสมพร้อมเกลี่ยเรียบ - ค่าขนส่ง 20 กม. = 46.57 บาท	696	ลบ.ม.	90.00	62,640.00	38.32	48,984.48	26,670.72	* สำนักงบ
4	งานท่อระบายน้ำ คสล. มอก. 12 ชั้น 3 - ขนาด Ø 0.60 X 1.00 - ขนาด Ø 0.80 X 1.00	29 14	ท่อน ท่อน	747.00 1,285.00	21,663.00 17,990.00	100.00 120.00	2,900.00 1,680.00	24,563.00 19,670.00	* พาณิชยจังหวัด
5	งานสเปรียน้ำ	1	รายการ	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	* สิบราคา
6	งานป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	* สิบราคา
รวมยอดยกไป					175,393.00		152,880.42	328,273.42	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง

บุกเบิกถนนและก่อสร้างท่อระบายน้ำ(ท่อลอดเหลี่ยม)
หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ปส.4 จำนวน 5 แผ่น

รายละเอียดโครงการ

โดยการวางท่อระบายน้ำและก่อสร้างท่อระบายน้ำ(ท่อลอดเหลี่ยม)คสล.ขนาด 1.80 x 1.80 X 5.00 เมตร
จำนวน 2 ช่องทาง พร้อมบุกเบิกถนนขนาดความกว้าง 5.00 ม. ความยาว 1,450 ม.
พร้อมติดตั้งป้ายประชาชนสัมพันธ์โครงการตามรูปแบบที่อบต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(ยกเว้นรายการที่ ข. 6) FF. เป็นเงิน				175,393.00		152,880.42	328,273.42	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น (ก. + ข.)							324,773.42	
								1.3365	
								434,000.00	
								829,000	

ลงชื่อ
(นายประสงค์ คำทอง)
วิศวกรโยธา

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ
(นายชะโอสถ สึงศรีรอด)
ผอ.กองช่าง

ผู้ตรวจสอบ

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
 รายละเอียดโครงการ โดยการวางท่อระบายน้ำและก่อสร้างท่อระบายน้ำ(ท่อลอดเหลี่ยม)คสล.ขนาด 1.80 x 1.80 X 5.00 เมตร

จำนวน 2 ช่องทาง พร้อมบุกเบิกถนนขนาดความกว้าง 5.00 ม. ความยาว 1,450 ม.

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรูปแบบที่มอบกำหนด

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายชะโอสถ สังข์รอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธา อบต.หน้าเขา

วันที่.....เดือน.....ปีพ.ศ. 2558