



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้คำนวณราคากลางและรายละเอียดโครงการก่อสร้างและ  
บุกเบิกถนนสายบ้านนายนิพนธ์ - ถนนลาดยางสายเขาแก้ว ควบทั้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม  
จังหวัดกระบี่ ราคากลาง ๗๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต พ.ศ.  
๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐ  
ดำเนินการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง  
ไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย  
ประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายนิยมชัย รอดชู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ประเภทงาน ก่อสร้างและบุกเบิกถนนสายบ้านนายนิพนธ์-ถนนลาดยางสายเขาแก้ว-ควนทั้ง  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
แบบเลขที่ จำนวน 5 แผ่น  
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563  
หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ที่	รายการ	รวม ราคาต้นทุน	Factor F	รวม ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	294,495.78	1.3822	407,052.07	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	270,473.70	1.2782	345,719.48	- เงินหักประกันผลงาน 0 %
3	ป้ายโครงการ	3,500.00	1.0000	3,500.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			756,271.55	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			756,000	ระยะเวลา 60 วัน
	ตัวอักษร	(เงินเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายชะโอสถ สัจจรอด)

ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายประสงค์ คำทอง)


วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายยุทธชัย ชูศรี)

ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)

 เห็นชอบ

(นายนิยมชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา


(ลงชื่อ)

 อนุมัติ

(นายนิยมชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.หน้าเขา







## การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ  
สถานที่ตั้ง  
รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างและบุกเบิกถนนสายบ้านนายนิพนธ์-ถนนลาดยางสายเขาแก้ว-ควนทัง  
หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  
ปร.4 จำนวน 5 แผ่น  
โดยการก่อสร้างถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร  
ใช้ปริมาณลูกรังถมจำนวน 672 ลบ.ม. หินผุจำนวน 768 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถดล้อเหล็ก  
สันสะท้อนขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตันพร้อมปรับแต่งคูระบายน้ำลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ำ  
(ท่อลอดเหลี่ยม)คสล.ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร จำนวน 2 ช่องทาง กว้าง 5.00 ม. ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด  
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563

ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	<b>รวมยอดยกมา</b>				<b>134,340.00</b>		<b>38,213.50</b>	<b>172,553.50</b>	
8	งานค้ำยัน (ยาว 1.80 เมตร.)	30	ตัน	150.00	4,500.00	3.00	90.00	4,590.00	* สิบราคา
9	ตะปู	35	กก.	50.00	1,750.00	-	-	1,750.00	* สิบราคา
10	งานเหล็กเสริม								
	- RB Ø 6 มม.	0.035	ตัน	21,775.00	762.13	3,300.00	115.50	877.63	* พาณิชย์จังหวัด
	- RB Ø 9 มม.	0.085	ตัน	21,563.00	1,832.86	3,300.00	280.50	2,113.36	* พาณิชย์จังหวัด
	- DB Ø 12 มม.	3.000	ตัน	21,775.00	65,325.00	3,300.00	9,900.00	75,225.00	* พาณิชย์จังหวัด
	- RB Ø 25 มม.	0.11	ตัน	22,272.00	2,449.92	3,300.00	363.00	2,812.92	* พาณิชย์จังหวัด
11	งานลวดผูกเหล็ก	100	กก.	50.00	5,000.00	-	-	5,000.00	* สิบราคา
12	กระดาชานอ้อย	3	แผ่น	800.00	2,400.00	-	-	2,400.00	* สิบราคา
17	งานป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	* สิบราคา
	<b>รวมยอดยกไป</b>							<b>270,822.40</b>	

## การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ  
สถานที่ตั้ง  
รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างและบุกเบิกถนนสายบ้านนายนิพนธ์-ถนนลาดยางสายเขาแก้ว-ควนทัง  
หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น  
โดยการก่อสร้างถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร  
ใช้ปริมาณลูกรังถมจำนวน 672 ลบ.ม. หินผุจำนวน 768 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดล้อเหล็ก  
สันสะท้อนขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตันพร้อมปรับแต่งคูระบายน้ำลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ำ  
(ท่อลอดเหลี่ยม)คสล.ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร จำนวน 2 ช่องทาง กว้าง 5.00 ม. ตามแบบรูปที่ อบรม.กำหนด  
ประมาณการโดย  
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา							270,822.40	
	รวมงาน ข							270,822.40	
	FF.							1.3822	
	เป็นเงิน (ยกเว้นรายการที่ 17)							374,330.72	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ก.+ข. (รวมรายการ 17)							756,769.50	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							756,000.00	

ลงชื่อ

(นายประสงค์ คำทอง)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ

(นายชะโอสถ สัจจรอด)  
ผอ.กองช่างระดับต้น

ผู้ตรวจสอบ

## การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ  
สถานที่ตั้ง  
รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างและบุกเบิกถนนสายบ้านนายนิพนธ์-ถนนลาดยางสายเขาแก้ว-ควนทัง หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเขา อำเภอลำพูน จังหวัดกระบี่ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น โดยการก่อสร้างถนนให้คงสภาพเดิมไว้โดยเฉลี่ยขนาดกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร ใช้ปริมาณลูกรังถมจำนวน 672 ลบ.ม. หินผุจำนวน 768 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับแน่นด้วยรถบดล้อเหล็ก สันสะเทือนขนาดไม่น้อยกว่า 10 ต้นพร้อมปรับแต่งระบายน้ำลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ำ (ท่อลอดเหลี่ยม)คสล.ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร จำนวน 2 ช่องทาง กว้าง 5.00 ม. ตามแบบรูปที่ ๑๒๓.กำหนด


ประมาณการโดย

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายชะโอส สังกษรอด)

ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายยุทธชัย ชูศรี)

ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.หน้าเขา

วันที่ ๒๐ เดือน...มกราคม.....พ.ศ. 2563