

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ประเภทงาน ขยายเขตประปาหมู่บ้าน  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
 แบบเลขที่ จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  
 หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ที่	รายการ	รวม ราคาต้นทุน	Factor F	รวม ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง	75,800	1.2726	96,463.08	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			96,463.08	ระยะเวลา 45 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณการ			96,000	
	ตัวอักษร	(เงินเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)			

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายชะโอสถ สัจจรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธา อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายนิยมชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายนิยมชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.หน้าเขา

**การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง**

ชื่อโครงการ  
สถานที่ตั้ง  
รายละเอียดโครงการ

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  
ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

รายละเอียดโครงการ

โดยการเดินระบบท่อประปา PVC. ขนาด 1-1/2 นิ้ว ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 1,600 เมตร  
พร้อมติดตั้งประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 1-1/2 นิ้ว จำนวน 6 ชุด พร้อมเบรคครอบ

ประมาณการโดย

ตามแบบรูปรายการที่ อบต.กำหนด  
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	ท่อ PVC. ขนาด 1-1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดปลายบาน	400	ท่อน	110.00	44,000.00	48.00	19,200.00	63,200.00	* สิบราคา
2	ประตุน้ำทองเหลือง มอก. ขนาด 1-1/2 นิ้ว	6	ชุด	900.00	5,400.00	200.00	1,200.00	6,600.00	* สิบราคา
3	งานอุปกรณ์ข้อต่อ สวมทาง กาวและอุปกรณ์อื่นๆ	1	รายการ	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	* สิบราคา
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				FF.				75,800.00	
เป็นเงิน								1.2726	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น								96,463.08	
								96,000	

ลงชื่อ  
(นายประสิทธิ์ คำทอง)  
วิศวกรโยธา

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ  
(นายชนะโอสถ สัจจรอด)  
ผอ. กองช่าง

ผู้ตรวจสอบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

**การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง**

ชื่อโครงการ  
สถานที่ตั้ง

ป.ร.4 จำนวน 2 แผ่น

รายละเอียดโครงการ


ขยายเขตประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  
โดยการเดินระบบท่อประปา PVC ขนาด 1-1/2 นิ้ว ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 1,600 เมตร  
พร้อมติดตั้งประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 1-1/2 นิ้ว จำนวน 6 ชุด พร้อมบ่อครอบ  
ตามแบบรูปรายการที่ อบต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		

(ลงชื่อ)



(นายชนะโอสธ สัจจรอด)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)




(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)



(นายประสงค์ คำทอง)

กรรมการ

วิศวกรโยธา อบต.หน้าเขา

วันที่



พฤษภาคม พ.ศ. 2559

