

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยน้ำแก้ว – มัสยิด หมู่ที่ ๖ .....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....-.....

๓. ลักษณะงาน.....โดยการก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด....

๔. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ..... ๗๐๓,๐๐๐-..... บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑.....สรุปผลการประมาณราคา.....

๕.๒.....-.....

๕.๓.....-.....


๕.๔.....-.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชะโอสถ สัจจรอด	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หน้าเขา	กรรมการ
๖.๓ นายประสงค์ คำทอง	วิศวกรโยธา อบต.หน้าเขา	กรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ



นายชะโอสถ สัจจรอด

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ

กรรมการ




นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ

กรรมการ



นายประสงค์ คำทอง

วิศวกรโยธา อบต.หน้าเขา

**สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง**  
**ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา**

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยน้ำแก้ว - มัสยิด  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
แบบเลขที่ จำนวน 5 แผ่น  
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  
หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ที่	รายการ	รวม ราคาต้นทุน	Factor F	รวม ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	524,321.06	1.3347	699,811.32	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	งานป้ายโครงการ	3,500	1.0000	3,500.00	- เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			703,311.32	ระยะเวลา 45 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณการ			703,000	
	ตัวอักษร	(เงินเจ็ดแสนสามพันบาทถ้วน)			

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายชะโอสถ สัจจรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธา อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายนิยมชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายนิยมชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.หน้าเขา

28 ก.ค. 2559

## การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนน คสล. สายหัวขี้ไก่ - มัสยิด

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

รายละเอียดโครงการ

โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ความหนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร

ระยะทาง 280 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	งานกรุยทาง รื้อคันทางเดิมพร้อมบดอัด	1,400	ตร.ม.	-	-	8.02	11,228.00	11,228.00	* สำนักรับ
2	ทรายถมรองพื้นทาง.	59	ลบ.ม.	467.00	27,459.60	50.00	2,940.00	30,399.60	* พาณิชยจังหวัด
3	งานคอนกรีต ค.2	168	ลบ.ม.	2,079.00	349,272.00	245.00	41,160.00	390,432.00	* พาณิชยจังหวัด
4	งานเหล็กเสริม - เหล็ก Wire Mesh ขนาด $\varnothing$ 4 มม. @ 0.25 ม. - เหล็กเสริม RB $\varnothing$ 15 มม. - เหล็กเสริม DB $\varnothing$ 16 มม.	1,120 0.327 0.465	ตร.ม. ตัน ตัน	30.00 21,495.00 21,906.00	33,600.00 7,027.32 10,175.78	5.00 2,800.00 2,800.00	5,600.00 915.40 1,300.66	39,200.00 7,942.72 11,476.43	* สิบราคา * พาณิชยจังหวัด * พาณิชยจังหวัด
5	งานไม้แบบ(เหล็ก)	70	ม.	100.00	7,000.00	40.00	2,800.00	9,800.00	* สิบราคา
6	งานแอสฟัลต์	500	ม.	20.00	10,000.00	12.29	6,145.00	16,145.00	* สิบราคา
7	งานท่อ PVC. $\varnothing$ 3/4 นิ้ว.+แผ่นโพน	1	รายการ	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	* สิบราคา / เหมจ่าย
8	งานไหลทางคูกรัง - ค่าขนส่ง 13 กม. = 33.28 บาท	50 50	ลบ.ม. ลบ.ม.	50.00 -	2,520.00 -	- 33.28	- 1,677.31	2,520.00 1,677.31	* ราคาอำเภอ * สำนักรับ
<b>รวมยอดยกไป</b>								<b>77,266.37</b>	<b>524,321.06</b>

## การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

สถานที่ตั้ง

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยน้ำแก้ว - มัสยิด

หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ความหนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 280 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
9	งานป้ายโครงการ รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยกเว้นรายการที่ 9) FF. เป็นเงิน (รวมรายการที่ 9) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	1	ป้าย	3,500.00	447,054.69 3,500.00	-	77,266.37	524,321.06 3,500.00 524,321.06 1.3347 703,311.32 703,000	* สิบราคา

ลงชื่อ  
(นายประสงค์ คำทอง)  
วิศวกรโยธา

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายชนะโอสธ สัจจรอด)

ผอ.กองช่าง

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยน้ำแก้ว - มัสยิด  
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  
 รายละเอียดโครงการ รายละเอียดโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ความหนา 0.15 ม. โหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 280 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด  
 ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา  
 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายชะเอม สัจจรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หน้าเขา



(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธา อบต.หน้าเขา

วันที่.....เดือน.....ปี.....พ.ศ. 2559