

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา.....
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....
- ๓.ลักษณะงาน.....โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด....
- ๔.ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ๔๓๓,๐๐๐-..... บาท
- ๕.บัญชีประมาณการราคากลาง.....

- ๕.๑.....สรุปผลการประมาณราคา.....
- ๕.๒.....
- ๕.๓.....
- ๕.๔.....

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายชะโอสถ สัจจรอด | ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว | หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หน้าเขา | กรรมการ |
| ๖.๓ นายประสงค์ คำทอง | วิศวกรโยธา อบต.หน้าเขา | กรรมการ |

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

นายชะโอสถ สัจจรอด

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ  กรรมการ

นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ  กรรมการ

นายประสงค์ คำทอง

วิศวกรโยธา อบต.หน้าเขา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ประเภทงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 แบบเลขที่ จำนวน แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ที่	รายการ	รวม ราคาต้นทุน	Factor F	รวม ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	311,131	1.2708	395,385.31	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	38,500	-	38,500.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			433,885	ระยะเวลา 60 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณการ			433,000	
	ตัวอักษร			(เงินสี่แสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายชะโอสถ สัจจรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธา อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายนิยมชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายนิยมชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.หน้าเขา

- 8 ส.ค. 2559

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

รายละเอียดโครงการ

โดยมีการก่อสร้าง-ติดตั้งถังผสมเบญญะเหล็กขนาดความจุ 20 ลบ.ม.สูง 20 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้งบิมสูบน้ำแบบ Submersible ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า ติดตั้งตู้ควบคุมอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ครบชุด และติดตั้ง

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		เป็นเงิน บาท	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	บาท			
1	งานดินและฐานถังผสมเบญญ - งานปรับพื้นที่ - ขุดดินและถมดิน - คอนกรีตหยาบ - คอนกรีต ค.1 - ไม่แบบ - ไม่ใคร่ - ค่าแรงงานประกอบแบบ - ตะปู + ลวดผูกเหล็ก - เหล็ก RB Ø 12 มม. - เหล็ก RB Ø 15 มม.	1	รายการ	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	* เหมจ่าย
		35	ลบม.	-	-	96.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	* สำนักงบ
		1	ลบม.	1,750.00	1,750.00	316.00	316.00	316.00	2,066.00	* สิบราคา
		6	ลบม.	1,892.00	11,352.00	245.00	1,470.00	1,470.00	12,822.00	* พาณิชยจังหวัด
		30	ลบพ.	300.00	9,000.00	-	-	-	9,000.00	* สิบราคา
		30	ตรม.	-	-	80.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	* สำนักงบ
		15	กก.	80.00	1,200.00	-	-	-	1,200.00	* สิบราคา
		0.580	ตัน	21,495.00	12,467.10	2,800.00	1,624.00	1,624.00	14,091.10	* พาณิชยจังหวัด
		0.244	ตัน	21,495.00	5,244.78	2,800.00	683.20	683.20	5,927.98	* พาณิชยจังหวัด
		2	งานถังผสมเบญญ - ถังผสมเบญญ ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 ม. พร้อมเชื่อมต่อระบบท่อภายใน ประตุน้ำครบชุด สวิตซ์ควบคุม	1	ถัง	210,000.00	210,000.00	-	-	-
					251,013.88			11,353.20	262,367.08	

รวมยอดยกไป

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
 รายละเอียดโครงการ รายละเอียดโครงการ
 ปริมาณการก่อสร้าง ปร.4 จำนวน 5 แผ่น
 โดยโครงการก่อสร้างติดตั้งถังผสมเปปต์ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.สูง 20 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้งปั๊มสูบน้ำแบบ Submersible ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า ติดตั้งตู้ควบคุมอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ครบชุด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด
 ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		เป็นเงินบาท	ค่าวัสดุและค่าแรงงานบาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วยบาท	เป็นเงินบาท	ค่าแรงบาท	บาท			
3	รวมยอดยกมา				251,013.88			11,353.20	262,367.08	
	และเบิกจ่ายคืน									
	ประเภทงานเดินระบบท่อและอุปกรณ์งานท่อจ่ายน้ำหลัก	0	ท่อน	369.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
	- ท่อ PVC. ชั้น 8.5 Ø 3 นิ้ว ชนิดหัวบาน	0	ท่อน	168.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	
	- ท่อ PVC. ชั้น 8.5 Ø 2 นิ้ว ชนิดหัวบาน	0	ท่อน	373.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	
4	- ท่อ GS. ชั้น M Ø 1 นิ้ว (คาน้ำเงิน)	0	ชุด	1,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง มอก.Ø 2 นิ้ว พร้อมประกอบ	1	รายการ	8,500.00	8,500.00	500.00	500.00	500.00	9,000.00	* เหมจ่าย
	- งานซ่อมแซมท่อประปาเดิม	1	รายการ	12,000.00	12,000.00	-	-	-	12,000.00	* สิบราคา
	งานอื่นๆ	25	ตัน	820.00	20,500.00	300.00	7,500.00	7,500.00	28,000.00	* สิบราคา
	รวมยอดยกไป				292,013.88			19,353.20	311,367.08	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
 สถานที่ตั้ง ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
 รายละเอียดโครงการ หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
 โดยการก่อสร้าง-ติดตั้งถังผสมเบญญะเหล็กขนาดความจุ 20 ลบ.ม.สูง 20 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้งที่มีรูปแบบ Submersible ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรมม่า ติดตั้งตู้ควบคุมอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ครบชุด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		เป็นเงินบาท	ค่าวัสดุและค่าแรงงานบาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วยบาท	เป็นเงินบาท	ค่าแรงบาท	บาท			
	รวมยอดยกมา				292,013.88			19,353.20	311,367.08	
4.3	งานบันไดทางขึ้น	1	รายการ	1,500.00	1,500.00	500.00		500.00	2,000.00	* เหม่าจ่าย
5	ค่าวัสดุประกอบบ่อน้ำบาดาล	0.15	ลบ.ม.	1,892.00	283.80	245.00		36.75	320.55	* พาณิชยจังหวัด
5.1	งานพื้นคอนกรีตและคอนกรีตคอป่อ - งานคอนกรีต ค.1 - เหล็กเสริม RB ขนาด Ø 6 มม.	0.01	ตัน	21,540.00	215.40	2,800.00		28.00	243.40	* พาณิชยจังหวัด
5.2	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด 1.5 แรมม่า ปริมาณน้ำ (Flow rat) ไม่น้อยกว่า 3.5 - 5 ลบ.ม./ชม. งานอุปกรณ์ปากบ่อ เช่น สายไฟ เชือกป่าน ท่อ PVC.	1	ชุด	17,500.00	17,500.00	500.00		500.00	18,000.00	* สิบราคา
6	งานระบบไฟฟ้า	1	รายการ	-	-	1,500.00		1,500.00	1,500.00	* เหม่าจ่าย
6.1	- ตู้ควบคุมอัตโนมัติ และวงจรถควบคุม	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	500.00		500.00	6,500.00	* สิบราคา
6.2	- งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์	1	รายการ	5,000.00	5,000.00	-		-	5,000.00	* การไฟฟ้า
6.3	- สายไฟฟ้า	30	เมตร	40.00	1,200.00	-		-	1,200.00	* สิบราคา
	รวมยอดยกไป				323,713.08			22,417.95	346,131.03	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง
รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยมีการก่อสร้าง-ติดตั้งถังแก๊สเหล็กขนาดความจุ 20 ลบ.ม.สูง 20 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้งปั๊มสูบน้ำแบบ Submersible ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า ติดตั้งตู้ควบคุมอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ครบชุด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ประมาณการโดย วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	เป็นเงิน บาท	บาท	บาท	
7	ป้ายโครงการ รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยกเว้นรายการที่ 4.1, 5.2, 6.2, 7) FF. เป็นเงิน (รวมรายการที่ 4.1, 5.2, 6.2, 7) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	22,417.95	346,131.03	3,500.00	* สีสบราคา
								311,131.03	311,131.03	
								1.2708	433,885.31	
								433,000	433,000	

ลงชื่อ
(นายประสงค์ คำทอง)
วิศวกรโยธา

ลงชื่อ
(นายชะโอส สัจจรอด)
ผอ.กองช่าง

ผู้ประมาณราคา

ผู้ตรวจสอบ

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

สถานที่ตั้ง

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

โดยการก่อสร้าง-ติดตั้งถังแรงดันสูงเหล็กขนาดความจุ 20 ลบ.ม.สูง 20 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้งปั๊มสูบน้ำแบบ Submersible ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า ติดตั้งตู้ควบคุมอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ครบชุด และติดตั้ง

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรง	บาท	เป็นเงิน	บาท	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(ลงชื่อ)

(นายเชอเอส สังกอร์)


ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา



(ลงชื่อ)

(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หน้าเขา



(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธา อบต.หน้าเขา

วันที่

สิงหาคม พ.ศ. 2559