

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....-.....

๓. ลักษณะงาน.....โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล ตามแบบรูปที่ ๑ บด.กำหนด....

๔. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ๒๓๓,๐๐๐-..... บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑.....สรุปผลการประมาณราคา.....

๕.๒.....-.....

๕.๓.....-.....

๕.๔.....-.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชะโอสถ สึงข์รอด	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หน้าเขา	กรรมการ
๖.๓ นายประสงค์ คำทอง	วิศวกรโยธา อบต.หน้าเขา	กรรมการ

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

นายชะโอสถ สึงข์รอด

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ




กรรมการ

นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ



กรรมการ

นายประสงค์ คำทอง

วิศวกรโยธา อบต.หน้าเขา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ประเภทงาน ชุดเจาะบ่อบาดาลประจำหมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 แบบเลขที่ จำนวน แผ่น
 ประมาณการตามแบบ พร.4 จำนวน 4 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ที่	รายการ	รวม ราคาต้นทุน	Factor F	รวม ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	162,728	1.2708	206,794.68	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	26,500	-	26,500.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			233,295	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			233,000	ระยะเวลา 15 วัน
	ตัวอักษร			(เงินสองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายชะโอสถ สัจจรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธา อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายนิยมชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายนิยมชัย รอดชู)

ปลัด อบต.หน้าเขา ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.หน้าเขา

- 8 ส.ค. 2559

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลประจําหมู่บ้าน
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
 รายละเอียดโครงการ รายละเอียดโครงการ ขนาดความลึก 60 - 100 ม. ขนาดปากบ่อ 150 มม.(6 นิ้ว)
 พร้อมติดตั้งปั้มสูบน้ำ Submersible ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมอัตโนมัติและติดตั้งป้าย
 ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		เป็นเงินบาท	ค่าวัสดุและค่าแรงงานบาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วยบาท	เป็นเงินบาท	ค่าแรงบาท	บาท			
1	งานขุดเจาะบ่อบาดล 60 - 100 เมตร									
1.1	ค่าขุดเจาะบ่อบาดล ขนาด Ø 6 นิ้ว (150 มม.) - ค่าขุดเจาะบ่อบาดล	100	เมตร	-	-	1,150.00		115,000.00	115,000.00	* สิบราคา
1.2	ค่าวัสดุประกอบบ่อน้ำบาดล - ท่อกรุมาตรฐาน PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว - ท่อกรองน้ำมาตรฐาน PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว - โคลนผง - กรวดคัด	92 8 4 1	เมตร เมตร ถุง ลบ.ม.	317.00 350.00 800.00 800.00	29,164.00 2,800.00 3,200.00 800.00	- - - -		- - - -	29,164.00 2,800.00 3,200.00 800.00	* พาณิชยจังหวัด * สิบราคา * สิบราคา * สิบราคา
1.3	งานพื้นคอนกรีตและคอนกรีตคอปอ - งานคอนกรีต ค.1 - เหล็กเสริม RB ขนาด Ø 6 มม.	0.15 0.01	ลบ.ม. ตัน	1,892.00 21,540.00	283.80 215.40	245.00 2,800.00		36.75 28.00	320.55 243.40	* พาณิชยจังหวัด * พาณิชยจังหวัด
1.4	เครื่องสูบน้ำบาดลแบบ Submersible ขนาด 1.5 แรงม้า ปริมาณน้ำ (Flow rat) ไม่น้อยกว่า 3.5 - 5 ลบ.ม./ชม. รวมยอดยกไป	1	ชุด	17,500.00	17,500.00	500.00		500.00	18,000.00	* สิบราคา
				53,963.20				115,564.75	169,527.95	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
 สถานที่ตั้ง
 รายละเอียดโครงการ
 ขุดเจาะบ่อบาดาลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดความลึก 60 - 100 ม. ขนาดปากบ่อ 150 มม.(6 นิ้ว) พร้อมติดตั้งปั๊มสูบน้ำ Submversible ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมอัตโนมัติและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 ประมาณการโดย วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		เป็นเงิน บาท	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	บาท			
1.5	งานอุบกรณปากบ่อ เช่น สายไฟ เชือกป่าน ท่อ PVC.	1	รายการ	-	53,963.20	3,000.00	115,564.75	169,527.95	* เหมากจ่าย	
2	งานระบบไฟฟ้า									
2.1	- ตู้ควบคุมอัตโนมัติ และวงจรถควบคุม	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	500.00	500.00	6,500.00	* สีสบราคา	
2.2	- งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์	1	รายการ	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	* การไฟฟ้า	
2.3	- สายไฟฟ้า	30	เมตร	40.00	1,200.00	-	-	1,200.00	* สีสบราคา	
2.4	- เส้าไฟฟ้า(คสล. สำเร็จรูป สูง 4 เมตร)	1	ต้น	500.00	500.00	-	-	500.00	* สีสบราคา	
3	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00		
	รวมยอดยกไป				70,163.20		119,064.75	189,227.95		

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง

รายละเอียดโครงการ

ชุดเจาะบ่อบาดาลประจำหมู่บ้าน

หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

โดยการเจาะบ่อบาดาลขนาดความลึก 60 - 100 ม. ขนาดปากบ่อ 150 มม.(6 นิ้ว)
พร้อมติดตั้งปั๊มสูบน้ำ Submersible ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมอัตโนมัติและติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		เป็นเงิน บาท	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน บาท	ค่าแรง บาท	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน บาท			
	รวมยอดยกมา									
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยกเว้นรายการที่ 1.4 , 2.2 , 3) FF.				70,163.20			119,064.75	189,227.95	
	เป็นเงิน (รวมรายการที่ 1.4 , 2.2 , 3) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น								162,727.95 1.2726 233,587.59 233,000	

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลงชื่อ
(นายประสงค์ คำทอง)
วิศวกรโยธา

ลงชื่อ
(นายชะโอส สัจจรอด)
ผอ.กองช่าง

ผู้ประมาณราคา

ผู้ตรวจสอบ

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ชุดเจาะบ่อบาดาลประจำหมู่บ้าน
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
 รายละเอียดโครงการ รายละเอียดโครงการก่อสร้าง
 ปริมาณการโดย ก่อสร้าง บ่อบาดาลขนาดความลึก 60 - 100 ม. ขนาดปากบ่อ 150 มม.(6 นิ้ว)
 พร้อมติดตั้งปั๊มสูบน้ำ Submersible ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมอัตโนมัติและติดตั้งป้าย
 ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรายละเอียดของ อบต.หน้าเขา
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงินบาท	ค่าแรง	บาท	เป็นเงินบาท	บาท	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(ลงชื่อ)

(นายชะโอสธ สังข์รอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ แสงแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หน้าเขา



(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายประสงค์ คำทอง)

วิศวกรโยธา อบต.หน้าเขา

วันที่

สิงหาคม พ.ศ. 2559